



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Atualização mensal de parte das mais de 4400 composições de custos do livro TCPO 13ª edição - Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos, publicado pela Pini. Na tabela abaixo, são apresentados os custos de alguns serviços em 11 regiões do país.

Para obter a Tabela de Custos, entre em contato conosco pelo telefone (11) 2173-2333 ou envie um e-mail para orgaospublicos@pini.com.br e solicite uma proposta.

Custo de Serviços de Edificações

Data-base: junho/17

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN		SP	RJ	MG	DF	PR	SC	RS	BA	PE	CE	PA
ACABAMENTOS													
ARGAMASSA PARA PAREDES													
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m²	Material	1,82	1,70	2,05	2,00	1,68	1,72	1,99	2,11	2,27	1,71	2,25
		Mão de obra	3,48	3,54	2,81	2,81	3,24	3,48	2,82	2,74	2,76	2,48	2,59
		Total	5,30	5,24	4,86	4,81	4,92	5,20	4,81	4,85	5,03	4,19	4,84
Emboço para parede interna # 3 cm com argamassa de cal hidratada e areia traço 1:3	m²	Material	7,46	6,83	8,60	8,81	6,30	6,88	9,36	9,10	9,84	7,26	8,26
		Mão de obra	16,30	16,81	13,49	13,45	15,42	16,64	13,30	13,29	13,05	11,87	12,28
		Total	23,76	23,64	22,09	22,26	21,72	23,52	22,66	22,39	22,89	19,13	20,54
Reboco para parede interna ou externa # 0,5 cm com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3	m²	Material	1,19	1,10	1,36	1,39	1,01	1,11	1,50	1,46	1,56	1,17	1,32
		Mão de obra	14,84	15,27	12,23	12,19	14,00	15,09	12,10	12,02	11,87	10,76	11,15
		Total	16,03	16,37	13,59	13,58	15,01	16,20	13,60	13,48	13,43	11,93	12,47
ARGAMASSA PARA TETOS													
Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética	m²	Material	5,19	4,64	5,57	5,23	4,52	5,09	5,29	4,80	6,58	5,84	5,12
		Mão de obra	7,73	7,93	6,34	6,32	7,27	7,83	6,29	6,21	6,17	5,58	5,80
		Total	12,92	12,57	11,91	11,55	11,79	12,92	11,58	11,01	12,75	11,42	10,92
Emboço em teto # 2 cm com argamassa mista de cimento, cal e areia traço 1:2:9	m²	Material	5,74	5,30	6,56	6,59	5,04	5,35	6,81	6,86	7,40	5,50	6,67
		Mão de obra	22,42	22,95	18,31	18,25	21,03	22,61	18,22	17,90	17,87	16,12	16,77
		Total	28,16	28,25	24,87	24,84	26,07	27,96	25,03	24,76	25,27	21,62	23,44
Reboco em teto # 0,5 cm com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3	m²	Material	1,19	1,10	1,36	1,39	1,01	1,11	1,50	1,46	1,56	1,17	1,32
		Mão de obra	17,68	18,20	14,58	14,54	16,69	17,99	14,41	14,33	14,14	12,83	13,29
		Total	18,87	19,30	15,94	15,93	17,70	19,10	15,91	15,79	15,70	14,00	14,61
FORRO DE MADEIRA													
Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm	m²	Material	81,14	95,53	79,86	87,16	69,41	69,02	82,59	84,11	73,19	84,56	57,71
		Mão de obra	36,89	38,89	32,40	31,70	36,12	39,15	31,48	31,12	29,52	28,24	28,22
		Total	118,03	134,42	112,26	118,86	105,53	108,17	114,07	115,23	102,71	112,80	85,93

PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA													
Pintura com tinta óleo em esquadria de ferro com duas demãos	m²	Material	9,29	10,23	10,03	8,69	9,57	8,02	7,70	9,17	9,40	9,27	8,13
		Mão de obra	22,70	23,93	19,94	19,51	22,23	24,09	19,37	19,15	18,17	17,38	17,36
		Total	31,99	34,16	29,97	28,20	31,80	32,11	27,07	28,32	27,57	26,65	25,49
Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m²	Material	8,73	8,09	9,16	7,28	8,16	7,21	6,66	8,02	8,78	7,38	7,27
		Mão de obra	22,70	23,93	19,94	19,51	22,23	24,09	19,37	19,15	18,17	17,38	17,36
		Total	31,43	32,02	29,10	26,79	30,39	31,30	26,03	27,17	26,95	24,76	24,63
PISO CERÂMICO													
Piso cerâmico esmaltado 30 x 30 x 2,5 cm assentado com argamassa mista de cimento, cal e areia	m²	Material	40,30	39,73	41,21	48,93	35,34	34,14	37,17	48,20	36,09	37,49	52,73
		Mão de obra	11,35	12,23	9,40	9,38	10,74	11,87	9,27	9,27	9,16	8,27	8,56
		Total	51,65	51,96	50,61	58,31	46,08	46,01	46,44	57,47	45,25	45,76	61,29
PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA													
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m²	Material	9,04	7,25	9,85	8,68	8,93	9,23	7,08	8,23	4,66	6,54	6,70
		Mão de obra	9,29	9,82	8,19	8,03	9,12	9,91	7,92	7,92	7,46	7,14	7,13
		Total	18,33	17,07	18,04	16,71	18,05	19,14	15,00	16,15	12,12	13,68	13,83
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m²	Material	3,04	3,31	3,29	2,93	2,68	3,11	2,45	2,80	1,71	2,28	2,33
		Mão de obra	7,23	7,68	6,41	6,30	7,13	7,77	6,16	6,26	5,84	5,59	5,58
		Total	10,27	10,99	9,70	9,23	9,81	10,88	8,61	9,06	7,55	7,87	7,91
Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m²	Material	5,91	4,79	6,42	5,69	5,84	6,04	4,68	5,40	3,15	4,34	4,44
		Mão de obra	8,65	9,18	7,65	7,52	8,52	9,27	7,37	7,46	6,97	6,68	6,67
		Total	14,56	13,97	14,07	13,21	14,36	15,31	12,05	12,86	10,12	11,02	11,11
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO													
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia # 3 cm / traço: 1:5	m²	Material	8,10	7,39	9,64	9,46	7,18	7,34	8,88	9,24	10,43	7,22	9,73
		Mão de obra	10,93	11,01	8,66	8,63	10,06	10,72	8,80	8,32	8,62	7,63	8,04
		Total	19,03	18,40	18,30	18,09	17,24	18,06	17,68	17,56	19,05	14,85	17,77
REVESTIMENTO CERÂMICO													
Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m²	Material	43,12	40,81	43,58	37,77	38,21	29,51	34,25	38,65	38,70	42,64	36,61
		Mão de obra	6,99	7,87	6,09	6,08	6,84	7,73	5,80	6,17	5,77	5,35	5,42
		Total	50,11	48,68	49,67	43,85	45,05	37,24	40,05	44,82	44,47	47,99	42,03
REVESTIMENTO DECORATIVO													
Textura acrílica em parede com uma demão	m²	Material	9,16	11,40	9,76	9,05	9,97	7,93	7,23	9,75	8,83	9,99	7,99
		Mão de obra	7,23	7,68	6,41	6,30	7,13	7,77	6,16	6,26	5,84	5,59	5,58
		Total	16,39	19,08	16,17	15,35	17,10	15,70	13,39	16,01	14,67	15,58	13,57
TINTAS E PINTURAS													
Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida	m²	Material	4,18	4,92	4,17	3,99	4,32	3,61	3,05	4,53	3,85	4,36	3,59
		Mão de obra	10,71	11,32	9,43	9,25	10,51	11,41	9,13	9,12	8,60	8,23	8,22
		Total	14,89	16,24	13,60	13,24	14,83	15,02	12,18	13,65	12,45	12,59	11,81