



# COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

Atualização mensal de parte das mais de 4.400 composições de custos do livro TCPO 13ª edição – Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos, publicado pela PINI. Na tabela abaixo, são apresentados os custos de alguns serviços em 11 regiões do país. Para obter a Tabela de Custos, entre em contato conosco pelo telefone (11) 2173-2333 ou envie um e-mail para [orgaospublicos@pini.com.br](mailto:orgaospublicos@pini.com.br) e solicite uma proposta.

## Custo de Serviços de Edificações

Data-base: janeiro/17

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN		SP	RJ	MG	DF	PR	SC	RS	BA	PE	CE	PA
<b>ACABAMENTOS</b>													
<b>ARGAMASSA PARA PAREDES</b>													
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	m <sup>2</sup>	Material	2,02	1,90	2,24	2,19	1,89	1,92	2,20	2,34	2,49	1,94	2,51
		Mão de obra	3,34	3,54	2,63	2,69	3,24	3,30	2,82	2,57	2,66	2,64	2,59
		Total	5,36	5,44	4,87	4,88	5,13	5,22	5,02	4,91	5,15	4,58	5,10
Emboço para parede interna com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:3, e=30 mm	m <sup>2</sup>	Material	7,47	6,82	8,72	8,86	6,29	6,87	9,38	9,11	9,88	7,24	8,27
		Mão de obra	15,68	16,81	12,59	12,90	15,42	15,77	13,30	12,47	12,56	12,48	12,28
		Total	23,15	23,63	21,31	21,76	21,71	22,64	22,68	21,58	22,44	19,72	20,55
Reboco para parede interna ou externa, com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3, e=5 mm	m <sup>2</sup>	Material	1,19	1,09	1,38	1,40	1,01	1,11	1,50	1,46	1,57	1,17	1,32
		Mão de obra	14,27	15,27	11,41	11,69	14,00	14,30	12,10	11,28	11,41	11,34	11,15
		Total	15,46	16,36	12,79	13,09	15,01	15,41	13,60	12,74	12,98	12,51	12,47
<b>ARGAMASSA PARA TETOS</b>													
Chapisco em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e=5 mm	m <sup>2</sup>	Material	4,48	4,05	4,81	4,55	3,95	4,38	4,60	4,30	5,63	4,94	4,60
		Mão de obra	7,44	7,93	5,92	6,06	7,27	7,42	6,29	5,83	5,94	5,89	5,80
		Total	11,92	11,98	10,73	10,61	11,22	11,80	10,89	10,13	11,57	10,83	10,40
Emboço em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm	m <sup>2</sup>	Material	6,02	5,57	6,87	6,86	5,31	5,62	7,10	7,18	7,71	5,80	7,02
		Mão de obra	21,56	22,95	17,09	17,50	21,03	21,42	18,22	16,80	17,18	17,06	16,77
		Total	27,58	28,52	23,96	24,36	26,34	27,04	25,32	23,98	24,89	22,86	23,79
Reboco em teto com argamassa de cal hidratada e areia peneirada traço 1:3, e=5 mm	m <sup>2</sup>	Material	1,19	1,09	1,38	1,40	1,01	1,11	1,50	1,46	1,57	1,17	1,32
		Mão de obra	17,00	18,20	13,61	13,94	16,69	17,04	14,41	13,45	13,60	13,51	13,29
		Total	18,19	19,29	14,99	15,34	17,70	18,15	15,91	14,91	15,17	14,68	14,61
<b>FORRO DE MADEIRA</b>													
Forro de madeira com tábua de pinho de 10 x 1 cm, fixada em sarrafos de 10 x 2,5 cm	m <sup>2</sup>	Material	79,03	93,31	77,50	85,00	67,41	66,90	80,03	81,96	71,74	82,40	55,92
		Mão de obra	35,47	38,89	30,24	30,40	36,12	37,12	31,48	29,19	28,42	28,24	28,22
		Total	114,50	132,20	107,74	115,40	103,53	104,02	111,51	111,15	100,16	110,64	84,14
<b>PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA</b>													
Pintura com tinta óleo em esquadria de ferro com duas demãos	m <sup>2</sup>	Material	7,90	7,34	8,29	6,62	7,40	6,56	6,08	7,27	7,96	6,72	6,61
		Mão de obra	21,83	23,93	18,61	18,71	22,23	22,85	19,37	17,96	17,49	17,38	17,36
		Total	29,73	31,27	26,90	25,33	29,63	29,41	25,45	25,23	25,45	24,10	23,97
Pintura com tinta esmalte em esquadria de ferro, com duas demãos	m <sup>2</sup>	Material	7,90	7,34	8,29	6,62	7,40	6,56	6,08	7,27	7,96	6,72	6,61
		Mão de obra	21,83	23,93	18,61	18,71	22,23	22,85	19,37	17,96	17,49	17,38	17,36
		Total	29,73	31,27	26,90	25,33	29,63	29,41	25,45	25,23	25,45	24,10	23,97
<b>PISO CERÂMICO</b>													
Piso cerâmico esmaltado assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:5 dimensão: 30 x 30 cm / espessura: 2,5 cm	m <sup>2</sup>	Material	41,04	40,45	41,93	49,63	36,06	34,86	37,92	49,03	36,87	38,29	53,65
		Mão de obra	10,92	12,23	8,78	8,99	10,74	10,99	9,27	8,70	8,74	8,69	8,56
		Total	51,96	52,68	50,71	58,62	46,80	45,85	47,19	57,73	45,61	46,98	62,21
<b>PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES PARA PINTURA</b>													
Emassamento de esquadria de madeira com massa corrida com duas demãos, para pintura a óleo ou esmalte	m <sup>2</sup>	Material	8,60	6,91	9,37	8,27	8,50	8,79	6,75	7,83	4,45	6,23	6,39
		Mão de obra	8,94	9,82	7,64	7,70	9,12	9,39	7,92	7,43	7,18	7,14	7,13
		Total	17,54	16,73	17,01	15,97	17,62	18,18	14,67	15,26	11,63	13,37	13,52
Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex	m <sup>2</sup>	Material	3,15	3,43	3,40	3,04	2,77	3,21	2,53	2,89	1,76	2,36	2,41
		Mão de obra	6,96	7,68	5,98	6,04	7,13	7,36	6,16	5,88	5,62	5,59	5,58
		Total	10,11	11,11	9,38	9,08	9,90	10,57	8,69	8,77	7,38	7,95	7,99
Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex	m <sup>2</sup>	Material	5,91	4,79	6,42	5,69	5,84	6,04	4,68	5,40	3,15	4,34	4,44
		Mão de obra	8,32	9,18	7,14	7,21	8,52	8,79	7,37	7,00	6,71	6,68	6,67
		Total	14,23	13,97	13,56	12,90	14,36	14,83	12,05	12,40	9,86	11,02	11,11
<b>REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO</b>													
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar espessura: 3 cm / traço: 1:5	m <sup>2</sup>	Material	8,88	8,16	10,37	10,19	7,95	8,10	9,68	10,11	11,25	8,07	10,69
		Mão de obra	10,52	11,01	8,09	8,27	10,06	10,16	8,80	7,81	8,29	8,21	8,04
		Total	19,40	19,17	18,46	18,46	18,01	18,26	18,48	17,92	19,54	16,28	18,73
<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>													
Azulejo assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo	m <sup>2</sup>	Material	28,62	26,96	28,75	24,89	25,23	19,55	22,70	25,83	25,60	28,25	24,42
		Mão de obra	6,72	7,87	5,69	5,83	6,84	7,09	5,80	5,79	5,49	5,47	5,42
		Total	35,34	34,83	34,44	30,72	32,07	26,64	28,50	31,62	31,09	33,72	29,84
<b>REVESTIMENTO DECORATIVO</b>													
Textura acrílica em parede com uma demão	m <sup>2</sup>	Material	8,78	10,89	9,31	8,65	9,53	7,60	6,89	9,36	8,43	9,54	7,64
		Mão de obra	6,96	7,68	5,98	6,04	7,13	7,36	6,16	5,88	5,62	5,59	5,58
		Total	15,74	18,57	15,29	14,69	16,66	14,96	13,05	15,24	14,05	15,13	13,22
<b>TINTAS E PINTURAS</b>													
Pintura com tinta látex PVA em parede interna, com duas demãos, sem massa corrida	m <sup>2</sup>	Material	4,00	4,67	3,95	3,80	4,11	3,44	2,88	4,35	3,65	4,15	3,43
		Mão de obra	10,30	11,32	8,81	8,87	10,51	10,82	9,13	8,55	8,27	8,23	8,22
		Total	14,30	15,99	12,76	12,67	14,62	14,26	12,01	12,90	11,92	12,38	11,65