

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
À SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/SMSUB/COGEL/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

**ANEXO II-A
PROPOSTA**

A empresa **TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI.**, inscrita no CNPJ sob nº **68.382.498/0001-38**, com sede à Estrada Municipal nº 3066, Bairro Rancho Grande – Mairiporã – SP, telefone nº (11) 3857-3389, e-mail: comercial2@tobiasefigueiredo.com.br, por intermédio de seu representante legal o Sr. Flávio Tobias Santos, portador da Carteira de Identidade nº15.617.919-2 e do CPF nº 107.059.598.56, que ao final subscreve, **PROPÕE**, o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

AGRUPAMENTO	SUBPREFEITURA	AREA APROXIMADA A SER EXECUTADA (M2)	VALOR TOTAL DO AGRUPAMENTO	VALOR TOTAL POR EXTENSO
9	LAPA	35.000,00	10.600.235,81	dez milhões e seiscentos mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos
10	PINHEIROS	35.000,00	10.600.235,81	dez milhões e seiscentos mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos
21	PENHA	40.000,00	12.114.555,22	doze milhões, cento e quatorze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos

- 1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
- 2. VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.
- 3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** consoante ANEXO V (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
- 4. DADOS BANCÁRIOS:** A empresa deverá informar dados bancários (nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente) da empresa, necessariamente do Banco do Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 51.197, de 22.01.2010, para efeito de pagamento.

Banco do Brasil.

Agência: 1193-2

Conta corrente: 22135-X

- 5. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.**

- 6. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.**

São Paulo, 09 de Fevereiro de 2023.

68.382.498/0001-38

**TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.
COM. SER. EIRELI**

FLÁVIO TOBIAS SANTOS / DIRETOR
RG 15.617.919-2 / CPF 107.059.598-56

**Estrada Municipal, nº 3066
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000
Mairiporã - SP**

ANEXO II-B COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

AGRUPAMENTO: 07		SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO: PINHEIROS		ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²)		35.000,00
Nº do Item		Natureza dos Serviços	Un	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
LEVANTAMENTOS						
01-10-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	35.000,00	0,74	25.900,00
2						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
17-30-02	SIURB - EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	17,70	405,63	7.177,67
10-18-00	SIURB - INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	14.700,00	4,03	59.241,00
10-16-01	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	2.065,00	63,15	130.404,75
10-16-02	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.715,00	14,89	25.536,35
02-50-03	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	16,45	241,89	3.979,09
02-50-04	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	11,55	439,81	5.079,81
10-16-48	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.750,00	13,19	23.082,50
02-50-05	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.641,50	207,00	339.790,50
02-50-06	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.155,00	414,00	478.170,00
04-04-00	SIURB - INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	1.400,00	17,13	23.982,00
01-01-05	SIURB - EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	6.046,94	14,77	89.313,30
01-01-10	SIURB - EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	60.469,39	2,52	152.382,88
	PESQ. PREÇO	TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	9.675,10	48,00	464.404,95
3						
ADEQUAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA BASE						
06-21-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	488,39	172,72	84.353,90
06-23-05	SIURB - INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	488,39	304,45	148.688,89
05-01-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	6.610,93	9,64	63.729,38
05-14-02	SIURB - INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	3.566,50	50,03	178.432,00
05-17-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	6.611,50	33,81	223.534,82
17-02-52	SIURB - EDIF	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	157,50	749,83	118.098,23
03-02-07	SIURB - EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.288,70	14,15	18.235,11
10-12-14	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")	M	290,50	28,32	8.226,96
10-12-15	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	577,50	39,71	22.932,53
10-12-16	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	5.785,80	43,89	253.938,86
10-12-34	SIURB - EDIF	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	895,08	267,93	239.818,26
01-04-01	SIURB - EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	173,57	65,97	11.450,68
13-01-14	SIURB - EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	162,00	478,71	77.552,20
4						
PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO						
3777	SINAPI	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	35.000,00	1,01	35.350,00
00-39-96	CDHU	JUNTA DE ISOPOR ESP. 1 CM	M2	1.575,00	15,08	23.751,00
	PESQ. PREÇO	PROTECTOR DE ARVORE CONCRETO	UND	1.750,00	33,50	58.625,00
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.641,50	1.347,44	2.211.822,76
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.155,00	1.347,44	1.556.293,20
13-02-04	SIURB - EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÉ	M2	35.000,00	6,46	226.100,00
10-15-00	SIURB - INFRA	CURA QUÍMICA	M2	35.000,00	2,25	78.750,00
10-04-00	SIURB - INFRA	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	1.050,00	89,32	93.786,00
20-06-02	SIURB - EDIF	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	385,00	17,56	6.760,60
5						
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
13-02-47	SIURB - EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	4.375,00	187,83	821.756,25
02-03-04	SIURB - EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	2.362,50	103,49	244.495,13
TOTAL PARCIAL (R\$)						8.634.926,53
BDI (%) 22,76%						1.965.309,28
TOTAL GERAL (R\$)						10.600.235,81
						302,86

Tobias & Figueiredo
 Const. Com. e Serv. Eireli
 CNPJ: 68.382.498/0001-38
 Flávio Tobias Santos/Diretor
 RC: 15.617.919-2/CPF: 197.659.698-58

68.382.498/0001-38

**TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.
COM. SER. EIRELI**

**Estrada Municipal, nº 3066
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000
Mairiporã - SP**

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

À SECRETARIA DAS SUBPREFEITURAS

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

**BDI - SEM DESONERAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO**

A	Escritório Central	6,67%
B	Lucro Bruto	8,00%
IMPOSTOS:		
C	Cofins	3,00%
D	PIS	0,65%
E	ISS	2,50%

BDI - PAVIMENTAÇÃO


22,76%

Formula

$$(((1+A)*(1+B))/((1-(C+D+E))))-1$$

= 22,76%

São Paulo, 09 de Fevereiro de 2022.


FLÁVIO TOBIAS SANTOS / DIRETOR TOBIAS & FIGUEIREDO CONST.
RG 15.617.919-2 / CPF 107.059.598-56 COM. SER. EIRELI

68.382.498/0001-38
Estrada Municipal, nº 3066
B. Riacho Grande - CEP: 07600-000
Mairiporã - SP