

ANEXO II-A

PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2021/0009071-1

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO, INSERIDAS NO PLANO EMERGENCIAL DE CALÇADAS - PEC, SUBMETIDAS EXCLUSIVAMENTE AO TRÁFEGO DE PEDESTRES OU TRÁFEGO LEVE DE VEÍCULOS, QUANDO DA ENTRADA DOS MESMOS JUNTO AOS LOTES.

À

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES**

A empresa **MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na RUA PARANHOS PEDERNEIRAS nº 200, CNPJ nº 60.109.576/0001-13, telefone: (11) 2218-1999, e-mail: COMERCIAL@MOLISE.NET.BR, bairro VILA LEONOR, Cidade: SÃO PAULO, Estado: SP, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

Agrupamento	Subprefeitura	Área Aproximada a ser executada (m ²)	Valor Total do Agrupamento
22	ERMELINO MATARAZZO	30.000,00	R\$ 9.082.916,24

1. PRAZO DE INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
4. DADOS BANCÁRIOS: A empresa deverá informar dados bancários (nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente) da empresa, necessariamente do

Banco do Brasil, nos termos do Decreto Municipal nº 51.197, de 22.01.2010, para efeito de pagamento.


Banco do Brasil

Agência: 3320

Conta corrente: 105167-9

5. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
6. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2023.



MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 60.109.576/0001-13

OCTÁVIO PINTO NICASTRO

RG n.º 27.370.065-0

CPF n.º 250.754.988-25

SÓCIO DIRETOR


60.109.576/0001-13

MOLISE SERVIÇOS E
CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Paranhos Pederneiras, nº200
CEP - 02078-030 / Vila Leonor
São Paulo - SP

ANEXO II-B COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						
AGRUPAMENTO: 22		SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO: ERMELINO MATARAZZO		ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²)		30.000,00
Nº do Item		Natureza dos Serviços	Un	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
LEVANTAMENTOS						
01-10-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	30.000,00	0,74	22.200,00
2						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
17-30-02	SIURB - EDIF	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	15,17	405,62	6.152,14
10-18-00	SIURB - INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	12.600,00	4,03	50.778,00
10-16-01	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M2	1.770,00	63,15	111.775,50
10-16-02	SIURB - INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.470,00	14,88	21.873,60
02-50-03	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	14,10	241,89	3.410,65
02-50-04	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	9,90	439,80	4.354,02
17-50-48	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO DE SARJETAS DE CONCRETO	M	1.500,00	13,19	19.785,00
02-50-05	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	1.407,00	206,98	291.220,86
02-50-06	SIURB - EDIF	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	990,00	413,96	409.820,40
04-04-00	SIURB - INFRA	ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL À 4,0M	M3	1.200,00	17,13	20.556,00
01-01-05	SIURB - EDIF	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	5.183,09	14,77	76.554,25
01-01-10	SIURB - EDIF	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	51.830,91	2,52	130.613,89
	PESQ. PREÇO	TAXA DE DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	8.292,95	48,00	398.061,39
3						
ADEQUAÇÃO DE INTERFERÊNCIAS E PREPARAÇÃO DA BASE						
06-21-00	SIURB - INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	418,62	172,71	72.299,16
06-23-05	SIURB - INFRA	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	418,62	304,45	127.447,62
05-01-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	5.666,51	9,62	54.511,85
05-14-02	SIURB - INFRA	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA	M	3.057,00	50,03	152.941,71
05-17-00	SIURB - INFRA	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	5.667,00	33,81	191.601,27
17-02-52	SIURB - EDIF	SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA	M3	135,00	749,79	101.221,65
03-02-07	SIURB - EDIF	ARMADURA EM AÇO CA-60	KG	1.104,60	14,15	15.630,09
10-12-14	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 50MM (2")	M	249,00	28,32	7.051,68
10-12-15	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 75MM (3")	M	495,00	39,71	19.656,45
10-12-16	SIURB - EDIF	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	4.959,26	43,89	217.661,88
10-12-34	SIURB - EDIF	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	767,21	267,93	205.558,51
01-04-01	SIURB - EDIF	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	148,78	65,97	9.814,87
13-01-14	SIURB - EDIF	LASTRO DE CONCRETO - 150KG CIM/M3	M3	138,86	478,68	66.469,15
4						
PREPARAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO						
3777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	30.000,00	0,95	28.500,00
00-39-96	CDHU	JUNTA DE ISOPOR ESP. 1 CM	M2	1.350,00	15,00	20.250,00
	PESQ. PREÇO	PROTECTOR DE ÁRVORE CONCRETO	UND	1.500,00	33,35	50.025,00
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	1.407,00	1.347,41	1.895.805,87
17-02-43	SIURB - EDIF	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	990,00	1.347,41	1.333.935,90
13-02-04	SIURB - EDIF	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	30.000,00	6,46	193.800,00
10-15-00	SIURB - INFRA	CURA QUÍMICA	M2	30.000,00	2,25	67.500,00
10-04-00	SIURB - INFRA	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	900,00	89,31	80.379,00
20-06-02	SIURB - EDIF	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	330,00	17,56	5.794,80
5						
SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
13-02-47	SIURB - EDIF	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	3.750,00	187,83	704.362,50
02-03-04	SIURB - EDIF	FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL	M2	2.025,00	103,48	209.547,00
TOTAL PARCIAL (R\$)						7.398.921,67
BDI (%) 22,76%						1.683.994,57
TOTAL GERAL (R\$)						9.082.916,24
						302,76

São Paulo, 09 de fevereiro de 2023.



 MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
 CNPJ: 60.109.576/0001-13
 OCTÁVIO PINTO NICASTRO
 RG n.º 27.370.065-0
 CPF n.º 250.754.988-25
 SÓCIO DIRETOR

60.109.576/0001-13
**MOLISE SERVIÇOS E
 CONSTRUÇÕES LTDA.**

 Rua Paranhos Pederneiras, nº200
 CEP - 02078-030 / Vila Leonor
 São Paulo - SP

ANEXO II-C - COMPOSIÇÃO DE BDI		
AGRUPAMENTO: 22	SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO: ERMELINO MATARAZZO	ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m ²) 30.000,00
BDI - SEM DESONERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO		
Escritório Central	5,00%	1,0500
Lucro Bruto	6,80%	1,1214
IMPOSTOS:		
INSS	0,00%	
Cofins	3,00%	
PIS	0,65%	
ISS	5,00%	1,22759
BDI - PAVIMENTAÇÃO		22,76%

São Paulo, 09 de fevereiro de 2023.



MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 60.109.576/0001-13

OCTÁVIO PINTO NICASTRO

RG n.º 27.370.065-0

CPF n.º 250.754.988-25

SÓCIO DIRETOR

60.109.576/0001-13

 MOLISE SERVIÇOS E
 CONSTRUÇÕES LTDA.

 Rua Paranhos Pederneiras, nº200
 CEP - 02078-030 / Vila Leonor
 São Paulo - SP