



001

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 53.552.691/0001-00

CIDADE DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO N° 43/SMSUB/COGEL/2023
PROCESSO N° 6012.2023/0016901-0

REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA
EXISTENTE EM PAVIMENTO DE
PARALELEPÍPEDO.

PROPOSTA COMERCIAL
LOTE 11



SUMÁRIO

CARTA PROPOSTA	04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.....	07
COMPOSIÇÃO DE BDI.....	09
TERMO DE ENCERRAMENTO	10





003

PROPOSTA COMERCIAL

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
R. Elói Mendes, 73 - Jd. Paraguaçu - São Paulo - SP
CEP 03938-060 - PABX/FAX: (11) 2727-2413
e-mail: comercial@teclaconstrucoes.com.br





PROPOSTA

PROCESSO Nº 6012.2023/0016901-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/SMSUB/COGEL/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA EXISTENTE EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO.

À
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

A empresa **TECLA CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na **Rua Eloi Mendes, 73 – Jardim Paraguaçu – São Paulo – SP - CEP 03938-090**, CNPJ nº **53.552.691/0001-00**, telefone: **(11) 2727-2413**, e-mail: **comercial@teclaconstrucoes.com.br**, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do pregão em referência, nas seguintes condições:

AGRUPAMENTO: 11		SUBPREFEITURAS INSERIDAS NO AGRUPAMENTO: Conforme anexo IV		ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²)		49.093,00
AGRUPAMENTO 11		ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²)		49.093,00		
Nº do Ítem		Natureza dos Serviços	Un	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
10-16-02	INFRA	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	4 909.30	14.01	68 779.29
10-18-00	INFRA	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	5 891.16	3.95	23 270.08
2						
PAVIMENTAÇÃO						
05-19-01	INFRA	CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA	M3	981.86	574.70	564 274.94
05-25-01	INFRA	BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE)	M3	1 472.79	928.22	1 367 073.13
05-26-00	INFRA	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	98 186.00	6.52	640 172.72
05-28-00	INFRA	REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	1 963.72	1 297.05	2 547 043.02
05-67-00	INFRA	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	490 930.00	0.81	397 653.30
05-79-01	INFRA	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	1 472.79	18.22	26 834.23
05-79-07	INFRA	TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	13 255.11	3.23	42 814.00
06-21-00	INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	83.46	160.68	13 410.35
3						
DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO						
09-02-00	INFRA	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 3CM, EM VIAS ARTERIAIS, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10KM E VARRIÇÃO	M2	49 093.00	14.74	723 630.82
TOTAL PARCIAL (R\$)						6 414 955.88
BDI (%) 22,76%						1 460 043.96
TOTAL GERAL (R\$)						7.874.999,84
						160,41

Valor total da proposta: R\$ 7.874.999,84 (Sete Milhões, Oitocentos e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
 R. Eloi Mendes, 73 – Jd. Paraguaçu – São Paulo – SP
 CEP 03938-060 - PABX/FAX: (11) 2727-2413
 e-mail: comercial@teclaconstrucoes.com.br





1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
2. VALIDADE DA PROPOSTA 60 {sessenta} dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO IV {Ata de Registro de Preços} e ANEXO V {Contrato}.
4. DOS DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA 3333-2

CONTA CORRENTE: 1071-5
5. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
6. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.

São Paulo, 19 de dezembro de 2023



João Teixeira Ramos
CREA-SP nº 0601127027
Sócio Administrador

53 552 691/0001-00
TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Eloi Mendes, 73
Jd. Paraguaçu - CEP 03938-060
SÃO PAULO - SP

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
R. Eloi Mendes, 73 - Jd. Paraguaçu - São Paulo - SP
CEP 03938-060 - PABX/FAX: (11) 2727-2413
e-mail: comercial@teclaconstrucoes.com.br



006

PLANILHA DE PREÇOS

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
R. Elói Mendes, 73 - Jd. Paraguaçu - São Paulo - SP
CEP 03938-060 - PABX/FAX: (11) 2727-2413
e-mail: comercial@teclaconstrucoes.com.br





Nº do item		NATUREZA DOS SERVIÇOS		ÁREA APROXIMADA A SER EXECUTADA: (m²)		VALOR TOTAL
		Un	QTDE CONTRATADA	PREÇO UNITÁRIO		
AGrupamento 11						
NATUREZA DOS SERVIÇOS						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1						
10-16-02	INFRA	M	4.809,30	14,01		68.779,29
10-18-00	INFRA	M2	5.891,16	3,95		23.270,08
2						
PAVIMENTAÇÃO						
05-19-01	INFRA	M3	981,86	574,70		564.274,94
05-25-01	INFRA	M3	1.472,79	928,22		1.367.073,13
05-26-00	INFRA	M2	98.186,00	6,52		640.172,72
05-28-00	INFRA	M3	1.963,72	1.297,05		2.547.043,02
05-67-00	INFRA	M2XXM	490.930,00	0,81		397.653,30
05-79-01	INFRA	M3	1.472,79	18,22		26.834,23
05-79-07	INFRA	M3XXM	13.255,11	3,23		42.814,00
06-21-00	INFRA	UN	83,46	160,68		13.410,35
3						
DEMOLIÇÃO / REMANEJAMENTO						
09-02-00	INFRA	M2	49.093,00	14,74		723.630,82

TOTAL PARCIAL (R\$)	6.414.955,88
BDI (%)	22,76%
TOTAL GERAL (R\$)	7.874.999,84
	160,41

53 552 691/0001-00

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.

Rua Eloi Mendes, 73

Jd. Paraguaçu - CEP 03938-060

SÃO PAULO - SP


 João Teixeira Ramos
 CREA-SP nº 0601127027
 Sócio Administrador

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.

R. Eloi Mendes, 73 - Jd. Paraguaçu - São Paulo - SP

CEP 03938-060 - PABX/FAX: (11) 2727-2413

e-mail: comercial@teclaconstrucoes.com.br



006

COMPOSIÇÃO DE BDI

TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
R. Elói Mendes, 73 - Jd. Paraguaçu - São Paulo - SP
CEP 03938-060 - PABX/FAX: (11) 2727-2413
e-mail: comercial@teclaconstrucoes.com.br





**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

PROCESSO Nº 6012.2023/0016901-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/SMSUB/COGEL/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA
EXISTENTE EM PAVIMENTO DE PARALELEPÍPEDO.

BDI - SEM DESONERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO			
Escritório Central	6,67%	1,0667
Lucro Bruto	8,00%	1,1521
IMPOSTOS:			
Cofins	3,00%		
PIS	0,65%		
ISS	2,50%	1,22758
BDI - PAVIMENTAÇÃO			22,76%

São Paulo, 19 de dezembro de 2023.

53 552 691/0001-001
TECLA CONSTRUÇÕES LTDA.
Rua Elói Mendes, 73
Jd. Paraguaçu - CEP 03938-060
SÃO PAULO - SP


João Teixeira Ramos
CREA-SP nº 0601127027
Sócio Administrador



010

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este invólucro, Proposta Comercial referente ao Edital de **Pregão Eletrônico Nº 43/SMSUB/COGEL/2023**, possui 10 **(dez) folhas** numericamente ordenadas, incluindo está.

São Paulo, 19 de dezembro de 2023.



João Teixeira Ramos
CREA-SP nº 0601127027
Sócio Administrador