



TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Fornecimento e instalação de proteção em acrílico para Balcões de Atendimento.

LOCAL:

Balcão de Atendimento do Setor de Coleta do Laboratório - 4º andar;

Balcão de Entrega de Exames do Laboratório - 4º andar;

Guichê de Atendimento do Setor de Endoscopia – 3º andar.

Hospital do Servidor Público Municipal

Rua Castro Alves, 60 – Aclimação, São Paulo.

ESPECIFICAÇÃO:

- Estrutura em alumínio;
- Fechamento em acrílico transparente, incolor, 4 mm de espessura;

Quantidade: 03 (duas) unidades.

Dimensões:

- Balcão de Atendimento do Setor de Coleta – 5,00 x 0,90 m (comprimento x altura);
- Balcão de Entrega de Exames – 2,80 x 1,00 m (comprimento x altura);
- Guichê de Atendimento do Setor de Endoscopia – 1,47 x 0,80 m (comprimento x altura).

A CONTRATADA DEVERÁ:

- Verificar as dimensões exatas do local de instalação;
- Confeccionar e instalar as peças nos locais indicados. Deverão apresentar estrutura perfeitamente estável;
- Manter os funcionários, quando de sua presença nas dependências do HSPM para execução dos serviços, devidamente uniformizados, portando crachás de identificação e utilizando EPIs próprios exigidos nos locais de instalação;

A CONTRATANTE DEVERÁ:

- A Contratante deverá permitir o acesso dos prepostos da Contratada ao local de instalação dos equipamentos para a realização dos serviços objeto deste contrato;
- A Contratante deverá assegurar à Contratada, condições para o regular cumprimento das obrigações desta última;
- Indicar técnicos da Seção de Manutenção da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção para acompanhamento dos serviços;
- Realizar o pagamento pelos serviços prestados na forma do ajustado entre as partes.

ANEXO:

- Croqui do local de instalação;

PRAZO:

Prazo de conclusão dos serviços: 15(quinze) dias corridos a partir da data do recebimento da Ordem de Início emitida pela Contratada.

GARANTIA:

Apresentar garantia mínima de 03 meses sobre peças e serviços de instalação.

PAGAMENTO:

Condições de Pagamento – 05 dias após o recebimento dos serviços.

CONDIÇÕES GERAIS:

- É de responsabilidade da Contratada, a verificação “in loco” das dimensões exatas do local de instalação.
- As eventuais interferências deverão ser resolvidas pela Contratada, junto à Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção;
- Os serviços deverão ser pré-agendados junto à Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção com o aval da Unidade interessada, podendo ser realizados, também, após as 16h00 ou finais de semana;