



DESCRIPTIVO

OBJETO:

Fornecimento e instalação de proteção em acrílico para Balcões de Atendimento.

LOCAL:

Balcões de Atendimento do Pronto Socorro, na Recepção Central e do Centro de Atendimento à Síndrome Respiratória

Hospital do Servidor Público Municipal
Rua Castro Alves, 60 – Aclimação, São Paulo.

ESPECIFICAÇÃO:

- Estrutura em alumínio;
- Fechamento em acrílico transparente, incolor, 4 mm de espessura;

Quantidade: 02 (duas) unidades.

Dimensões: conforme croqui anexo.

A CONTRATADA DEVERÁ:

- Verificar as dimensões exatas do local de instalação;
- Confeccionar e instalar as peças nos locais indicados. Deverão apresentar estrutura perfeitamente estável, fixa na mureta onde houver tampo em granito;
- Manter os funcionários, quando de sua presença nas dependências do HSPM para execução dos serviços, devidamente uniformizados, portando crachás de identificação e utilizando EPIs próprios exigidos nos locais de instalação;

A CONTRATANTE DEVERÁ:

- A Contratante deverá permitir o acesso dos prepostos da Contratada ao local de instalação dos equipamentos para a realização dos serviços objeto deste contrato;
- A Contratante deverá assegurar à Contratada, condições para o regular cumprimento das obrigações desta última;
- Indicar técnicos da Seção de Manutenção da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção para acompanhamento dos serviços;
- Realizar o pagamento pelos serviços prestados na forma do ajustado entre as partes.

ANEXO:

- Croqui do local de instalação;

PRAZO:

Prazo de conclusão dos serviços: 07 (sete) dias corridos, a partir da data do recebimento da Ordem de Início emitida pela Contratada.

GARANTIA:

Apresentar garantia mínima de 03 meses sobre peças e serviços de instalação.

PAGAMENTO:

Condições de Pagamento – 05 dias após o recebimento dos serviços..

CONDIÇÕES GERAIS:

- É de responsabilidade da Contratada, a verificação “in loco” das dimensões exatas do local de instalação.
- As eventuais interferências deverão ser resolvidas pela Contratada, junto à Gerência Técnica de Apoio de Serviços Administrativo com o aval da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção onde couber;
- Os serviços deverão ser pré-agendados junto à Gerência Técnica de Apoio de Serviços Administrativo, podendo ser realizados, também, após as 16h00 ou finais de semana;