



**IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
AMA / UBS BURGO PAULISTA**
ESCALA 1:100

QUADRO DE ÁREAS PAREDES - SUBSOLO				
ACABAMENTOS	AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
ACESSO RESTRITO		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	8,94	3,19
WC 01		SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	14,20	3,19
SALA 01 - GINECOLOGIA		SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	14,41	3,19
SALA 02 - NUTRICIONISTA		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,13	3,19
SALA 03 DERMATOLOGIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,13	3,19
SALA 04 - ENFERMAGEM		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,13	3,19
WC FEMININO		SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	10,41	3,19
WC MASCULINO		SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	10,40	3,19
WC PNE E BALSÁRIO		SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	8,93	3,19
SALA 05 - ULTRASSOM		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,20	3,19
WC - SALA 05		SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	7,53	3,19
SALA 06 ORTOPEDIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,28	3,19
SALA 07 - OTORRINO		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,28	3,19
SALA 08 - FISILOGIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	12,94	3,19
SALA 09 - CONSULTÓRIO		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	12,94	3,19
SALA 10 - TESTE ERGOMÉTRICO		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,28	3,19
SALA 11 - OBSERVAÇÃO COLETA		RETRAIR REVESTIMENTO E PINTAR EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	12,74	3,19
SALA 12 - ENCEFALOGRAFIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	12,47	3,19
REINUNO		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	18,37	3,19
ADMINISTRAÇÃO		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	27,22	3,19
SALA 15 - VASCULAR		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	17,48	3,19
SALA 16 - CURATIVO		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,74	3,19
SALA 17 - REGULACAO		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	14,11	3,19
CIRCULAÇÃO / ESPERA		PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVAVEL COR GELO	143,03	3,19
TOTAL DE PAREDES A SEREM PINTADAS				1258,17
TOTAL DE REVESTIMENTOS A MANTER				6,00
TOTAL DE REVESTIMENTOS A RETIRAR				248,11
TOTAL DE REVESTIMENTOS A INSTALAR				295,28
NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA				

QUADRO DE ÁREAS PAREDES - 1º PAVIMENTO				
ACABAMENTOS	AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
SALA 31 - REGULACAO		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	11,82	2,96
SALA 30 - CONSULTÓRIO		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,34	2,96
SALA 34 - ADMINISTRAÇÃO - UBS		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	17,02	2,96
SALA 36 - COXA		SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	17,49	2,96
SALA 38 - DMG		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	12,72	2,96
SALA 38 - DMG		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	12,75	2,96
SALA 41 - ESPURGO		RETRAIR REVESTIMENTO E PINTAR EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	9,92	2,96
SALA 40 - ESTERILIZACAO		RETRAIR REVESTIMENTO E PINTAR EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	2,13	2,96
SALA 37 - VESTIÁRIO MASCULINO		SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	14,50	2,96
SALA 33 - GERENÇA		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	27,35	2,96
SALA 32 - ALMOVARFADO		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,25	2,96
CIRCULAÇÃO / ESPERA		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	34,62	2,96
TOTAL DE PAREDES A SEREM PINTADAS				472,59
TOTAL DE REVESTIMENTOS A MANTER				6,00
TOTAL DE REVESTIMENTOS A RETIRAR				132,67
TOTAL DE REVESTIMENTOS A INSTALAR				94,36
NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA				

QUADRO DE ÁREAS PAREDES - FACHADAS / ÁREAS EXTERNAS				
ACABAMENTOS	AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
FACHADAS - SUBSOLO		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	158,49	3,70
FACHADAS - TERREO		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	113,80	3,35
FACHADAS - 1º PAVIMENTO		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	55,02	3,50
MURDES		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	304,32	3,50
ALVENARIA DE BALSAMENTO		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	228,70	0,40
MURETAS		PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR GELO	35,89	1,20
GUARDA-CORPOS		TINTA DE FUNDO	37,02	0,90
GUARDA-CORPOS		TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACRILICA OU AUTOMOTIVA	37,02	0,90
TOTAL DE ALVENARIAS A SEREM PINTADAS				2607,09
TOTAL DE GUARDA-CORPOS A SEREM PINTADOS				66,64
NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA				

QUADRO DE ÁREAS FORROS OU LAJES - SUBSOLO				
ACABAMENTOS	AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
ACESSO RESTRITO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	8,96	2,92
WC 01		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,34	2,92
SALA 01 - GINECOLOGIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,11	2,92
SALA 02 - NUTRICIONISTA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,13	2,92
SALA 03 DERMATOLOGIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,13	2,92
SALA 04 - ENFERMAGEM		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,13	2,92
WC FEMININO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	10,41	2,92
WC MASCULINO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	10,40	2,92
WC PNE		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	8,93	2,92
SALA 05 - ULTRASSOM		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,20	2,92
WC - SALA 05		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	7,53	2,92
SALA 06 ORTOPEDIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,28	2,92
SALA 07 - OTORRINO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,28	2,92
SALA 08 - FISILOGIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	12,94	2,92
SALA 09 - CONSULTÓRIO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	12,94	2,92
SALA 10 - TESTE ERGOMÉTRICO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,28	2,92
SALA 11 - OBSERVAÇÃO COLETA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	12,74	2,92
SALA 12 - ENCEFALOGRAFIA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	12,47	2,92
REINUNO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	18,37	2,92
ADMINISTRAÇÃO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	27,22	2,92
SALA 15 - VASCULAR		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	17,48	2,92
SALA 16 - CURATIVO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,74	2,92
SALA 17 - REGULACAO		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	14,11	2,92
CIRCULAÇÃO / ESPERA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	143,03	2,92
CIRCULAÇÃO VERTICAL		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	7,47	2,92
TOTAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO				424,24
NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA				

QUADRO DE ÁREAS FORROS OU LAJES - TERREO				
ACABAMENTOS	AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	ÁREA (m²)
RECEPÇÃO - AMA		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	18,36	12,24
ARQUIVO		SUBSTITUIR PISO VINILICO POR CERÂMICO	12,24	8,34
RECEPÇÃO - UBS		PINTURA COM TINTA ACRILICA NA COR GELO	18,36	12,24
ALMOVARFADO - FARMACIA		MANUTER PISO EXISTENTE	18,22	8,34
DOIS		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	11,40	11,40
SALA 20 - VACINA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	11,40	12,27
SALA 21 - INALACAO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	11,77	11,59
SALA 22 - PROCEDIMENTOS		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	11,59	8,51
SALA 23 - CAMARA ESCURA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	8,51	8,47
SALA 25 - MAMOGRAFIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	28,91	14,34
SALA 26 - ODONTOLOGIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	14,34	10,02
SALA 27 - CONSULTÓRIO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	10,02	12,80
SALA 28 - CONSULTÓRIO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	12,80	8,06
WC FEMININO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	6,06	7,50
WC MASCULINO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	7,50	4,59
WC PNE		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	4,59	129,79
CIRCULAÇÃO / ESPERA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO E INSTALAR PISO PODOATIL	129,79	7,47
CIRCULAÇÃO VERTICAL		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO E INSTALAR FAXIA ANTIDERRAPANTE	7,47	53,30
EXTERNO - ENTRADA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXTERNO ANTIDERRAPANTE AVANÇADO POR NOVO	53,30	269,59
EXTERNO - ÁREA DE ESTACIONAMENTO / ACESSO CALÇADA		MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO CONFORME NBR 9060	272,75	287,81
TOTAL DE PISO A MANTER				287,81
TOTAL DE PISO CERÂMICO A RETIRAR				217,22
TOTAL DE PISO VINILICO A RETIRAR				156,49
TOTAL DE PISO VINILICO A INSTALAR				153,16
TOTAL DE PISO CERÂMICO A INSTALAR				55,59
TOTAL DE PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE				53,30
TOTAL DE PISO PODOATIL				156,49
TOTAL DE FAXIA ANTIDERRAPANTE				7,47
TOTAL DE MANUTENÇÃO DO PISO DE CONCRETO				272,75
NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA				

QUADRO DE ÁREAS PAREDES - SUBSOLO			
ACABAMENTOS	AMBIENTES	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
ACESSO RESTRITO		INSTALAR PISO CERÂMICO	8,96
WC 01		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	2,92
SALA 01 - GINECOLOGIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR PISO VINILICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002	11,16
SALA 02 - NUTRICIONISTA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	12,11
SALA 03 DERMATOLOGIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR PISO VINILICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002	11,46
SALA 04 - ENFERMAGEM		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR PISO VINILICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002	11,57
WC FEMININO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	6,28
WC MASCULINO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	5,52
WC PNE		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	4,08
SALA 05 - ULTRASSOM		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	11,60
WC - SALA 05		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	3,11
SALA 06 ORTOPEDIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR PISO VINILICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002	11,80
SALA 07 - OTORRINO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR PISO VINILICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002	11,80
SALA 08 - FISILOGIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	8,76
SALA 09 - CONSULTÓRIO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR PISO VINILICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002	8,76
SALA 10 - TESTE ERGOMÉTRICO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	11,80
SALA 11 - OBSERVAÇÃO COLETA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR PISO VINILICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002	11,62
SALA 12 - ENCEFALOGRAFIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	9,69
REINUNO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	28,10
ADMINISTRAÇÃO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	28,10
SALA 15 - VASCULAR		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR PISO VINILICO DE ACORDO COM A RDC 50/2002	18,69
SALA 16 - CURATIVO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	11,33
SALA 17 - REGULACAO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	166,63
CIRCULAÇÃO / ESPERA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO E INSTALAR FAIXA ANTIDERRAPANTE	7,47
INTERNO - CIRCULAÇÃO / ESPERA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO AVANÇADO POR NOVO	183,17
EXTERNO - PASSAGE		MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO	361,96
TOTAL DE PISO A MANTER			609,68
TOTAL DE PISO VINILICO A INSTALAR			499,63
TOTAL DE PISO CERÂMICO A INSTALAR			497,76
TOTAL DE FAXIA ANTIDERRAPANTE			7,47
TOTAL DE MANUTENÇÃO DO PISO DE CONCRETO			361,96
NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA			

QUADRO DE ÁREAS PISOS - TERREO			
ACABAMENTOS	AMBIENTES	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
RECEPÇÃO - AMA		SUBSTITUIR PISO VINILICO POR CERÂMICO E INSTALAR PISO PODOATIL	18,36
ARQUIVO		SUBSTITUIR PISO VINILICO POR CERÂMICO	12,24
RECEPÇÃO - UBS		SUBSTITUIR PISO VINILICO POR CERÂMICO E INSTALAR PISO PODOATIL	8,34
ALMOVARFADO - FARMACIA		MANUTER PISO EXISTENTE	18,22
DOIS		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	6,22
SALA 20 - VACINA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	11,40
SALA 21 - INALACAO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	12,27
SALA 22 - PROCEDIMENTOS		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	11,77
SALA 23 - CONSULTÓRIO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	11,59
SALA 24 - CAMARA ESCURA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	8,51
SALA 25 - MAMOGRAFIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	8,47
SALA 26 - ODONTOLOGIA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	28,91
SALA 27 - CONSULTÓRIO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	14,34
SALA 28 - CONSULTÓRIO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	10,02
SALA 29 - CONSULTÓRIO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINILICO DE ACORDO A RDC 50/2002	12,80
WC MASCULINO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	6,06
WC FEMININO		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	7,50
WC PNE		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO	4,59
CIRCULAÇÃO / ESPERA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO E INSTALAR PISO PODOATIL	129,79
CIRCULAÇÃO VERTICAL		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVO E INSTALAR FAXIA ANTIDERRAPANTE	7,47
EXTERNO - ENTRADA		SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXTERNO ANTIDERRAPANTE AVANÇADO POR NOVO	53,30
EXTERNO - ÁREA DE ESTACIONAMENTO / ACESSO CALÇADA		MANUTENÇÃO DE PISO DE CONCRETO CONFORME NBR 9060	272,75
TOTAL DE PISO A MANTER			287,81
TOTAL DE PISO CERÂMICO A RETIRAR			217,22
TOTAL DE PISO VINILICO A RETIRAR			156,49
TOTAL DE PISO VINILICO A INSTALAR			153,16
TOTAL DE PISO CERÂMICO A INSTALAR			55,59
TOTAL DE PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE			