



DIMENSIONAMENTO UBS JARDIM GUANABARA ESCALA 1:100



IMPLANTAÇÃO E COBERTURA UBS JARDIM GUANABARA ESCALA 1:100

Ar. MRL PEREIRO PORTELA

DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
ÁREA DO TERRENO	2315,08
ÁREA DE PROJEÇÃO	755,89
ÁREA CONSTRUÍDA	610,25
ÁREA LIVRE	1704,83
ÁREA DE TESTADA	123,21

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m²)
FARMÁCIA	MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE	17,44	2,72	47,44
ALMOXARIFADO FARMÁCIA	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	8,40	2,72	22,85
ODONTOLOGIA 2 E 3	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	17,44	2,72	47,44
INALAÇÃO 4	PINTAR COM TINTA EPOXI ACETINADO NA COR BRANCA ATÉ O TETO.	13,11	2,72	35,86
PSICOLOGIA 5	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	12,52	2,72	34,05
FONOAUDIOLOGIA 6	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	13,01	2,72	35,39
TERAPIA OCUPACIONAL 7	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	13,90	2,72	37,81
SECRETARIA 8	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	11,78	2,72	31,99
REUNIÃO / PSICOLOGIA 9	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	17,19	2,72	46,78
VACINA	RETRAIAR REVESTIMENTO EXISTENTE E PINTAR COM TINTA EPOXI ACETINADO NA COR BRANCA ATÉ O TETO.	16,46	2,72	44,77
COLETA / CURATIVO	RETRAIAR REVESTIMENTO EXISTENTE E PINTAR COM TINTA EPOXI ACETINADO NA COR BRANCA ATÉ O TETO.	11,72	2,72	31,88
SALA DE ENFERMAGEM 10	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	12,21	2,72	33,21
INSUMOS 11	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	12,50	2,72	34,00
WC 11	RETRAIAR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS. ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.3	7,34	2,72	19,96
GINECOLOGIA 12	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	14,88	2,72	40,47
WC 12	RETRAIAR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS. ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.3	6,24	2,72	16,97
CLÍNICO 13	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	12,38	2,72	33,67
ODOS 14	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	12,88	2,72	35,03
EMAD 15	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	13,00	2,72	35,36
SERVICIO SOCIAL 16	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	12,27	2,72	33,37
PIEDRA 17	RETRAIAR REVESTIMENTO EXISTENTE E PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	12,90	2,72	35,09
WC PACIENTE MASCULINO	RETRAIAR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS. ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.3	12,48	2,72	33,89
WC PACIENTE FEM	RETRAIAR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS. ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.3	7,20	2,72	19,58
WC PACIENTE FEMININO	RETRAIAR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS. ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.3	12,42	2,72	33,78
REGULAÇÃO 1	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	13,14	2,72	35,74
WC FUNCIONARIO FEMININO	RETRAIAR REVESTIMENTO CERÂMICO. ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.3	16,71	4,35	72,69
WC FUNCIONARIO MASCULINO	RETRAIAR REVESTIMENTO CERÂMICO. ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.3	11,68	4,35	50,11
EXPURGO	RETRAIAR REVESTIMENTO EXISTENTE E PINTAR COM TINTA EPOXI ACETINADO NA COR BRANCA ATÉ O TETO.	6,86	4,35	29,84
ESTERILIZAÇÃO	RETRAIAR REVESTIMENTO EXISTENTE E PINTAR COM TINTA EPOXI ACETINADO NA COR BRANCA ATÉ O TETO.	7,94	4,35	34,54
COXA E COZINHA	RETRAIAR REVESTIMENTO CERÂMICO. ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.3	14,28	4,35	62,12
FISIOTERAPIA	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	16,70	4,35	72,65
DIREÇÃO	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	11,82	4,35	51,42
SECRETARIA 22	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	19,24	4,35	83,69
SERVICIO SOCIAL - APAE	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	11,94	4,35	51,94
COLETA DE EXAMES ESPECIAIS 20	PINTURA COM TINTA EPOXI ACETINADO NA COR BRANCA ATÉ O TETO.	11,81	4,35	51,37
RECEPÇÃO	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	16,68	4,35	72,56
CIRCULAÇÃO / ESPERA	PINTURA DO BARRIDO COM ALTURA DE 1M EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO, ACIMA DO BARRIDO PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO GELATO ATÉ O TETO.	183,91	2,72	500,24
TOTAL DE MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE				47,44
TOTAL DE PARIEDES A SEREM PINTADAS				162,78
TOTAL DE REVESTIMENTO A RETIRAR				306,31
TOTAL DE INSTALAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO				311,11

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA.

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
FARMÁCIA	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	13,84
ALMOXARIFADO FARMÁCIA	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	4,77
ODONTOLOGIA 2 E 3	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	15,48
INALAÇÃO 4	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	10,22
PSICOLOGIA 5	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	9,04
FONOAUDIOLOGIA 6	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	10,02
TERAPIA OCUPACIONAL 7	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	11,80
SECRETARIA 8	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	7,52
REUNIÃO / PSICOLOGIA 9	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	18,39
VACINA	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	10,92
COLETA / CURATIVO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	8,08
SALA DE ENFERMAGEM 10	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	8,54
WC 11	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	7,81
GINECOLOGIA 12	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	3,27
WC 12	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	11,93
CLÍNICO 13	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	2,12
ODOS 14	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	8,86
EMAD 15	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	9,89
SERVICIO SOCIAL 16	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	8,66
PIEDRA 17	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	7,04
WC PACIENTE MASCULINO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	7,12
WC PACIENTE PNE	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	3,23
WC PACIENTE FEMININO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	10,67
REGULAÇÃO 1	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	17,16
WC FUNCIONARIO FEMININO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	6,59
WC FUNCIONARIO MASCULINO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	2,67
EXPURGO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	17,13
ESTERILIZAÇÃO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	12,74
COXA E COZINHA	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	17,13
FISIOTERAPIA	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	8,27
DIREÇÃO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	21,76
SECRETARIA 22	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	7,04
SERVICIO SOCIAL - APAE	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	14,28
COLETA DE EXAMES ESPECIAIS 20	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	6,26
RECEPÇÃO	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	17,10
CIRCULAÇÃO / ESPERA	PINTURA LATEX ACRÍLICO FOSCO BRANCO	194,13
TOTAL		552,00

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA.

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m²)
FACHADAS	ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.4	89,62	3,15	281,80
FACHADAS	ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.4	55,45	1,65	91,49
MURDOS	ATENDER ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.4	138,88	3,50	485,02
ALVENARIA DE BALIZAMENTO / MURETAS		101,04	0,50	50,52
GRADIL	TINTA ESMALTE ACETINADO NA COR CINZA	59,49	3,00	178,47
GRADIL	TINTA ESMALTE ACETINADO NA COR CINZA	59,49	3,00	178,47
TOTAL DE REVESTIMENTO A SEREM RETIRADOS				0,00
TOTAL DE ALVENARIA A SEREM PINTADAS				1464,36
TOTAL DE GRADIL A SEREM PINTADOS				356,94

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA.

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
FARMÁCIA	MANTER PISO EXISTENTE	13,84
ALMOXARIFADO FARMÁCIA	MANTER PISO EXISTENTE	4,77
ODONTOLOGIA 2 E 3	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	16,48
INALAÇÃO 4	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO VINÍLICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.2	10,22
PSICOLOGIA 5	MANTER PISO EXISTENTE	9,04
FONOAUDIOLOGIA 6	MANTER PISO EXISTENTE	10,02
TERAPIA OCUPACIONAL 7	MANTER PISO EXISTENTE	11,80
SECRETARIA 8	RETRAIAR PISO DE ARDÓSIA E INSTALAR PISO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	7,52
REUNIÃO / PSICOLOGIA 9	RETRAIAR PISO DE ARDÓSIA E INSTALAR PISO ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	18,39
VACINA	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO VINÍLICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.2	10,92
COLETA / CURATIVO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO VINÍLICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.2	8,08
SALA DE ENFERMAGEM 10	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.2	8,54
WC 11	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	7,81
GINECOLOGIA 12	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	3,27
WC 12	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	11,93
CLÍNICO 13	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	2,12
ODOS 14	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	8,86
EMAD 15	MANTER PISO EXISTENTE	9,89
SERVICIO SOCIAL 16	MANTER PISO EXISTENTE	8,66
PIEDRA 17	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	7,04
WC PACIENTE MASCULINO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	7,12
WC PACIENTE PNE	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	3,23
WC PACIENTE FEMININO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	10,67
REGULAÇÃO 1	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	17,16
WC FUNCIONARIO FEMININO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	6,59
WC FUNCIONARIO MASCULINO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	2,67
EXPURGO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	17,13
ESTERILIZAÇÃO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	12,74
COXA E COZINHA	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	17,13
FISIOTERAPIA	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	8,27
DIREÇÃO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	21,76
SECRETARIA 22	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	7,04
SERVICIO SOCIAL - APAE	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	14,28
COLETA DE EXAMES ESPECIAIS 20	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	6,26
RECEPÇÃO	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	17,10
CIRCULAÇÃO / ESPERA	RETRAIAR PISO CERÂMICO EXISTENTE E INSTALAR PISO CERÂMICO DE ACRÓRIO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 5.1	194,13
TOTAL DE PISO A SEREM MANTIDOS		16,78
TOTAL DE PISO DE ARDÓSIA A RETIRAR		34,22
TOTAL DE PISO CERÂMICO A RETIRAR		134,68
TOTAL DE PISO CERÂMICO A INSTALAR		25,62
TOTAL DE PISO VINÍLICO A INSTALAR		118,87

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA.

CAIXILHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UNID.)	ÁREA (m²)	ÁREA UNIT. (R\$)
TERREO	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCO GELATO	43	1,73	148,78
PORTAS 0,82 x 2,10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCO GELATO	1	1,89	3,78
PORTAS PNE 0,90 x 2,10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCO GELATO	10	1,30	26,00
PORTAS 2,40 x 2,10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCO GELATO	4	5,04	40,32
PORTAS 1,20 x 2,10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR BRANCO GELATO	2	2,52	10,08
TOTAL				228,96

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA.

CAIXILHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UNID.)
CAIXILHO VÃO 0,80 x 1,60m +1,28m²	TINTA DE FUNDO	31
CAIXILHO VÃO 0,80 x 1,60m +1,28m²	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR CINZA	31
CAIXILHO VÃO 0,90 x 0,90m +0,81m²	TINTA DE FUNDO	36
CAIXILHO VÃO 0,80 x 0,60m +0,48m²	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR CINZA	36
CAIXILHO VÃO 0,40 x 1,00m +0,40m²	TINTA DE FUNDO	4
CAIXILHO VÃO 0,40 x 1,00m +0,40m²	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO NA COR CINZA	4
TOTAL CAIXILHARIAS		71

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA.

TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UNID.)
LOUÇAS		
VASO SANITARIO	VASOS SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA E ASSENTO	10
LAVATÓRIO	CUBA COM COLUNA	1
TANQUE LAVAPÉS		1
MIEIETAS		12
TORNEIRA HOSPITALAR	TORNEIRA CLÍNICA COM ALAVANCA	10
TORNEIRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO	1
CHUVEIRO	CHUVEIRO DE PAREDE	2
TOTAL		45

NOTA: AS TORNEIRAS DEVEM SEGUIR A NBR 9069

TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UNID.)
LUMINARIAS INTERNAS	LUMINARIAS DE SOBREPOR PARA HOSPITALS	13
LUMINARIAS EXTERNAS	REFLETOR PARA ÁREA EXTERNA (4 UNID. PARA CADA FACHADA)	110
TOTAL		123

NOTA: AS LUMINARIAS INTERNAS DEVEM SER COM LAMPADAZO LED. A FIAÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ SER TROCADA

NOTAS DE ACESSIBILIDADE