QUADRO DE ÁREA GERAL	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
ÁREA DO TERRENO	4003,75
ÁREA DE PROJEÇÃO	1946,23
ÁREA CONSTRUÍDA	1946,23
ÁREA LIVRE	2057,52
ÁREA DE TESTADA (METROS LINEARES)	250,55

QUADRO DE AREAS
PAREDES
ACABAMENTOS

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERIMETRO (m)	PÉ DIREITO (m)	ÁREA (m²)
CIRCULAÇÃO / ESPERA AE	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	246,46	2,90	714,73
RECEPÇÃO AE	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,05	2,90	40,75
SALA 32 - AMBULATÓRIO / SAME	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	32,58	2,90	94,48
CURATIVO 15	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,15	2,90	41,04
CONSULTÓRIO 17	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,59	2,90	39,41
SALA 19 - ENFERMAGEM (TRIAGEM)	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,15	2,90	41,04
CONSULTÓRIO 21	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,63	2,90	39,53
CONSULTÓRIO 23	RETIRAR REVESTIMENTO E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	14,09	2,90	40,86
CONSULTÓRIO 25	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,57	2,90	39,35
CONSULTÓRIO 27	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	15,28	2,90	44,31
WC - CONSULTÓRIO 27	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	8,41	2,90	24,39
ESPERA FARMÁCIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,77	2,90	42,83
SALA 29 - FARMÁCIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	22,62	2,90	65,60
CONSULTÓRIO 30	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,85	2,90	43,07
CONSULTÓRIO 28	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,32	2,90	38,63
CONSULTÓRIO 26	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,00	2,90	40,60
CONSULTÓRIO 24	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,43	2,90	38,95
CONSULTÓRIO 22	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,94	2,90	40,43
CONSULTÓRIO 20	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,70	2,90	39,73
SALA 18 - ENFERMAGEM	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,80	2,90	40,02
CONSULTÓRIO 16	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	15,32	2,90	44,43
CONSULTÓRIO 14	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	17,14	2,90	49,71
CONSULTÓRIO 12	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,72	2,90	39,79
CONSULTÓRIO 10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,72	2,90	39,79
SALA 08 - REGULAÇÃO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,48	2,90	41,99
SALA 06 - FATURAMENTO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,22	2,90	38,34
SALA 04 - VESTIÁRIO FEMININO	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	14,43	2,90	41,85
DML	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	9,61	2,90	27,87
SALA 01 - COPA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,57	2,90	39,35
VESTIÁRIO MASCULINO	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	14,43	2,90	41,85
SALA 05 - GERÊNCIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,35	2,90	38,72
CONSULTÓRIO 07	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	16,17	2,90	46,89
SERVIÇO SOCIAL	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,64	2,90	42,46
SALA DE TI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	8,53	2,90	24,74
SALA 13 - CER	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,65	2,90	42,49
SALA 31 - WC. MASCULINO	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	9,39	2,90	27,23
SALA 32 - WC. FEMININO	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	9,42	2,90	27,32
SALA 33- WC. PNE	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	9,20	2,90	26,68
SALA TÉCNICA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	8,25	2,90	23,93
VESTIÁRIO PACIENTES	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	12,17	2,90	35,29
VESTIÁRIO MASCULINO	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	11,22	2,90	32,54
VESTIÁRIO FEMININO	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	14,12	2,90	40,95
DML	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	7,22	2,90	20,94
COPA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	15,86	2,90	45,99
SALA DE CIRURGIA 01	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	19,34	2,90	56,09
SALA 05 - ARSENAL	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	9,34	2,90	27,09
SALA TÉCNICA - AR CONDICIONADO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	24,44	2,90	70,88
SALA DE CIRURGIA 02	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	19,56	2,90	56,72
CIRCULAÇÃO / ATEND. CIRURGIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	54,64	2,90	159,04
MATERIAIS ESTERILIZADOS	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	23,11	2,90	67,02
CME - SALA LIMPA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	17,29	2,90	50,14
LAVAGEM	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	15,12	2,90	43,85
SALA 45 - WC MASCULINO	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	9,62	2,90	27,90
SALA 47 - WC FEMININO	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	9,62	2,90	27,90
ENFERMARIA / ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	39,76	2,90	115,30
SALA 44 - RESÍDUOS - ROUPAS	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	7,76	2,90	22,50
SALA 46 - RESÍDUOS	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	7,17	2,90	20,79
WC	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	9,61	2,90	27,87
SALA 56 - EXPURGO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	15,74	2,90	45,65
SALA 50 - ESTERILIZAÇÃO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,13	2,90	38,08
ABRIGO OXIGÊNIO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,27	2,90	41,38
W.C PNE	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	14,47	2,90	41,96
SALA 49 - ULTRASSOM	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	10,94	2,90	31,73
WC - SALA 49	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	5,91	2,90	17,14
SALA 51 - ULTRASSOM	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	10,94	2,90	31,73
WC - SALA 51	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	5,91	2,90	17,14
SALA 53 - COLETA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,37	2,90	41,67
WC - SALA 53	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS	5,91	2,90	17,14
CONSULTÓRIO 55	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	17,20	2,90	49,88
SALA 57 - LAUDO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	9,27	2,90	26,88
CÂMARA ESCURA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	8,91	2,90	25,84
SALA 59 - RAIO-X	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	24,95	2,90	72,36
TRIAGEM 01	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	8,64	2,90	25,06
TRIAGEM 02	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	8,34	2,90	24,19
CONSULTÓRIO 01	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	12,20	2,90	35,38
CONSULTÓRIO 02	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	12,24	2,90	35,50
CONSULTÓRIO 03	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	12,70	2,90	36,83
ADMINISTRAÇÃO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,64	2,90	39,56
COPA	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS.	12,76	2,90	37,00
SALA 49 - MEDICAÇÃO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	24,58	2,90	71,28
WC. FUNCIONÁRIOS	SUBSTITUIR REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS.	11,70	2,90	33,93
NÚCLEO CIRURGICO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	11,70	2,90	33,93
CURATIVO	RETIRAR REVESTIMENTO E PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	12,32	2,90	35,73
CONSULTÓRIO 05	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	12,38	2,90	35,90
CONSULTÓRIO 04	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	12,40	2,90	35,96
EMERGÊNCIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	15,36	2,90	44,54
SERVIÇO SOCIAL	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	9,92	2,90	28,77
RECEPÇÃO - AMA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	10,32	2,90	29,93
CIRCULAÇÃO / ESPERA - AMA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	96,47	2,90	279,76
SALA 61 - SL. DE GRUPO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,69	2,90	39,70
CONSULTÓRIO 63	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,07	2,90	37,90
SALA 65 - CINESIOTERAPIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	24,49	2,90	71,02
SALA 67 - CEO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	43,67	2,90	126,64
RAIO X - SL. 67 CEO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,30	2,90	38,57
SALA 66 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	13,89	2,90	40,28
SALA 64 - ATIV. DE VIDA PRÁTICA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	15,02	2,90	43,56
SALA 62 - AUDIOMETRIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,97	2,90	43,41
SALA 60 - EXAMES AUDIOMETRIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	8,94	2,90	25,93
SALA 38 - CER	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	24,97	2,90	72,41
SALA 36 - ALMOXARIFADO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LAVÁVEL COR GELO	14,47	2,90	41,96
TOTAL DE PAREDES A SEREM PINTADAS				**4529,89**
TOTAL DE REVESTIMENTOS A MANTER				**0,00**
TOTAL DE REVESTIMENTOS A RETIRAR				**693,83**
TOTAL DE REVESTIMENTOS A INSTALAR				**617,24**

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA

QUADRO DE ÁREAS
PAREDES - FACHADAS / ÁREAS EXTERNAS
ACABAMENTOS

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	PERÍMETRO (m)	PÉ DIRETO (m)	ÁREA (m²)
ÁREA EXTERNA - FACHADAS				
FACHADAS	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	464,99	3,65	1697,21
MUROS	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	250,55	3,00	1503,30
ALVENARIA DE BALIZAMENTO	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	527,36	0,60	632,83
GUARDA-CORPO (ACESSO)	TINTA DE FUNDO	25,44	0,90	45,79
GUARDA-CORPO (ACESSOS)	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICA OU AUTOMOTIVA	25,44	0,90	45,79
GRADIL	TINTA DE FUNDO	72,41	2,30	333,09
GRADIL	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACRÍLICA OU AUTOMOTIVA	72,41	2,30	333,09
TOTAL DE ALVENARIAS A SEREM PINTADAS				**3833,35**
TOTAL DE GRADIS / GUARDA CORPOS A SEREM PINTADOS				**378,88**

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA

QUADRO DE ÁREAS
PORTAS
ACABAMENTOS

CAIXILHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UNID.)	ÁREA (m²)	AREA/UNT. (ZX)
TÉRREO				
PORTAS MADEIRA 0,62 x 2,10	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA OU ACRÍLICA PARA PORTAS	20	1,31	52,40
PORTAS MADEIRA 0,82 x 2,10	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA OU ACRÍLICA PARA PORTAS	18	1,72	61,92
PORTAS MADEIRA 0,92 x 2,10	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA OU ACRÍLICA PARA PORTAS	66	1,89	249,48
PORTA PNE 0,92 x 2,10	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA OU ACRÍLICA PARA PORTAS	1	1,89	3,78
PORTAS MADEIRA 1,40 x 2,10	TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA OU ACRÍLICA PARA PORTAS	13	2,94	76,44
PORTAS DE VIDRO VÁR. ÁREA TOTAL	MANUTENÇÃO	1	205,59	205,59
PORTA ALUMÍNIO E VIDRO 1,75 x 2,5	TINTA DE FUNDO	1	4,38	8,75
PORTA ALUMÍNIO E VIDRO 1,75 x 2,5	TINTA ESMALTE ACRÍLICA OU AUTOMOTIVA	1	4,38	8,76
PORTA ALUMÍNIO / FERRO 1,50 x 2,10	TINTA DE FUNDO	2	1,10	4,40
PORTA ALUMÍNIO / FERRO 1,50 x 2,10	TINTA ESMALTE ACRÍLICA OU AUTOMOTIVA	2	1,10	4,40
PORTÃO FERRO ACESSOS VÁR.	TINTA DE FUNDO	1	45,52	91,04
PORTÃO FERRO ACESSOS VÁR. ÁREA TOTAL	TINTA ESMALTE ACRÍLICA OU AUTOMOTIVA	1	45,52	91,04
TOTAL PORTAS DE MADEIRA				**444,02**
TOTAL PORTAS DE FERRO / ALUMÍNIO				**95,44**
TOTAL PORTAS ALUMÍNIO E VIDRO				**8,75**
TOTAL PORTAS DE VIDRO				**205,59**

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA

QUADRO DE ÁREAS
FORROS OU LAJES
ACABAMENTOS

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
CIRCULAÇÃO / ESPERA AE	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	322,46
RECEPÇÃO AE	MANUTENÇÃO DE FORROS AVARIADOS.	8,68
SALA 32 - AMBULATÓRIO / SAME	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	38,19
CURATIVO 15	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,23
CONSULTÓRIO 17	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,92
SALA 19 - ENFERMAGEM (TRIAGEM)	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,23
CONSULTÓRIO 21	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,01
CONSULTÓRIO 23	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,12
CONSULTÓRIO 25	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,88
CONSULTÓRIO 27	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	12,70
WC - CONSULTÓRIO 27	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	3,61
ESPERA FARMÁCIA	MANUTENÇÃO DE FORROS AVARIADOS.	12,40
SALA 29 - FARMÁCIA	MANUTENÇÃO DE FORROS AVARIADOS.	32,27
CONSULTÓRIO 30	MANUTENÇÃO DE FORROS AVARIADOS.	12,59
CONSULTÓRIO 28	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,48
CONSULTÓRIO 26	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,05
CONSULTÓRIO 24	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,75
CONSULTÓRIO 22	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,90
CONSULTÓRIO 20	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,36
SALA 18 - ENFERMAGEM	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,59
CONSULTÓRIO 16	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	14,09
CONSULTÓRIO 14	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	17,14
CONSULTÓRIO 12	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	13,27
CONSULTÓRIO 10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	13,72
SALA 08 - REGULAÇÃO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	14,48
SALA 06 - FATURAMENTO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	13,22
SALA 04 - VESTIÁRIO FEMININO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	12,65
DML	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,41
SALA 01 - COPA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,36
VESTIÁRIO MASCULINO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	12,65
SALA 05 - GERÊNCIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,36
CONSULTÓRIO 07	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	15,95
SERVIÇO SOCIAL	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,98
SALA DE TI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	4,16
SALA 13 - CER	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,00
SALA 31 - WC. MASCULINO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,50
SALA 32 - WC. FEMININO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,55
SALA 33- WC. PNE	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,21
SALA TÉCNICA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	3,96
VESTIÁRIO PACIENTES	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,06
VESTIÁRIO MASCULINO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	7,63
VESTIÁRIO FEMININO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,25
DML	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	3,05
COPA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,31
SALA DE CIRURGIA 01	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	25,38
SALA 05 - ARSENAL	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,35
SALA TÉCNICA - AR CONDICIONADO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	32,10
SALA DE CIRURGIA 02	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	25,98
CIRCULAÇÃO / ATEND. CIRURGIA	MANUTENÇÃO DE FORROS AVARIADOS.	77,90
MATERIAIS ESTERILIZADOS	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	24,25
CME - SALA LIMPA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	14,54
LAVAGEM	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,65
SALA 45 - WC MASCULINO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,78
SALA 47 - WC FEMININO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,78
ENFERMARIA / ENDOSCOPIA / COLONOSCOPIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	48,49
SALA 44 - RESÍDUOS - ROUPAS	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	3,51
SALA 46 - RESÍDUOS	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	3,09
WC	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,73
SALA 56 - EXPURGO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	14,98
SALA 50 - ESTERILIZAÇÃO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	8,88
ABRIGO OXIGÊNIO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,43
W.C PNE	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	11,68
SALA 49 - ULTRASSOM	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	7,28
WC - SALA 49	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	2,10
SALA 51 - ULTRASSOM	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	7,28
WC - SALA 51	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	2,11
SALA 53 - COLETA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,89
WC - SALA 53	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	2,10
CONSULTÓRIO 55	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	12,47
SALA 57 - LAUDO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	5,29
CÂMARA ESCURA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	4,91
SALA 59 - RAIO-X	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	22,28
TRIAGEM 01	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	4,64
TRIAGEM 02	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	4,29
CONSULTÓRIO 01	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	8,58
CONSULTÓRIO 02	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	8,66
CONSULTÓRIO 03	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	9,56
ADMINISTRAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	11,39
COPA	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	9,67
SALA 49 - MEDICAÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	31,71
WC. FUNCIONÁRIOS	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	7,40
NÚCLEO CIRURGICO	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	7,40
CURATIVO	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	8,64
CONSULTÓRIO 05	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	8,77
CONSULTÓRIO 04	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	8,81
EMERGÊNCIA	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	14,73
SERVIÇO SOCIAL	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	5,81
RECEPÇÃO - AMA	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO DE PVC POR FORRO DE GESSO	6,44
CIRCULAÇÃO / ESPERA - AMA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	115,92
SALA 61 - SL. DE GRUPO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,49
CONSULTÓRIO 63	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,08
SALA 65 - CINESIOTERAPIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	34,96
SALA 67 - CEO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	66,17
RAIO X - SL. 67 CEO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	9,99
SALA 66 - LABORATÓRIO DE PRÓTESE	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	10,85
SALA 64 - ATIV. DE VIDA PRÁTICA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	12,81
SALA 62 - AUDIOMETRIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	12,71
SALA 60 - EXAMES AUDIOMETRIA	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	12,71
SALA 38 - CER	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	4,96
SALA 36 - ALMOXARIFADO	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO	30,12
TOTAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA NA COR GELO		**1707,86**
TOTAL DE FORRO DE PVC A RETIRAR		**156,50**
TOTAL MANUTENÇÃO DE FORROS AVARIADOS		**143,84**
TOTAL DE FORRO DE GESSO A INSTALAR		**156,50**

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA

QUADRO DE ÁREAS
CAIXILHARIA
ACABAMENTOS

CAIXILHO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE (UNID.)
CAIXILHO VÃO 0,80 x 2,70m = 2,16 m²	TINTA DE FUNDO	61
	TINTA ESMALTE ACRÍLICO OU AUTOMOTIVA	61
CAIXILHO VÃO 0,80 x0,90m = 2,20 m²	TINTA DE FUNDO	17
	TINTA ESMALTE ACRÍLICO OU AUTOMOTIVA	17
CAIXILHO VÃO 2,50 x 0,90m = 2,25 m²	TINTA DE FUNDO	5
	TINTA ESMALTE ACRÍLICO OU AUTOMOTIVA	5
CAIXILHO VÃO 1,85 x0,55m = 1,01m²	TINTA DE FUNDO	4
	TINTA ESMALTE ACRÍLICO OU AUTOMOTIVA	4
CAIXILHO VÃO 1,65 x1,00m = 1,65 m²	TINTA DE FUNDO	2
	TINTA ESMALTE ACRÍLICO OU AUTOMOTIVA	2
CAIXILHO VÃO 3,90 x 0,60m = 2,34m²	TINTA DE FUNDO	2
	TINTA ESMALTE ACRÍLICO OU AUTOMOTIVA	2
CAIXILHO VÃO 2,00 x1,15m = 2,30 m²	TINTA DE FUNDO	17
	TINTA ESMALTE ACRÍLICO OU AUTOMOTIVA	17
CAIXILHO VÃO H 1,00 ÁREA TOTAL = 18,45 m²	CAIXILHO DE VIDRO	5
TOTAL CAIXILHARIAS		**113**

NOTA: ACRESCENTAR 5% DE VALOR DE SOBRA PARA O VALOR TOTAL DA TABELA

QUADRO DE ÁREAS
PISOS
ACABAMENTOS

AMBIENTES	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
CIRCULAÇÃO / ESPERA AE	SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS.	322,46
RECEPÇÃO AE	SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS.	8,68
SALA 32 - AMBULATÓRIO / SAME	SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS.	38,19
CURATIVO 15	SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINÍLICO DE ACORDO A RDC 50/2002.	11,23
CONSULTÓRIO 17	SUBSTITUIR PISO CERÂMICO POR PISO VINÍLICO DE ACORDO A RDC 50/2002.	9,92
SALA 19 - ENFERMAGEM (TRIAGEM)	SUBSTITUIR PISO CERÂMICO EXISTENTE POR NOVOS.