

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA COMPLEXO LOGÍSTICO VILA GUILHERME SÃO PAULO – SP

VOLUME III

Elaborado para:

CLMT EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO – SPE LTDA Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1336 – CJ 41 São Paulo – SP

Elaborado por:

JEQUITIBÁ MEIO AMBIENTE LTDA Rua Brejo Alegre, 360 São Paulo - SP

São Paulo, 19 de setembro de 2023.

Henrique David Pacheco Engenheiro Florestal CREA 5062073210



ÍNDICE

APRES	SENTAÇÃO4
1. AV	ALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS5
1.1	Impactos Ambientais
1.2	Metodologia Utilizada 6
1.3	Impactos Do Meio Físico
1.4	Impactos do Meio Biótico24
1.5	Impactos do Meio Socioeconômico
2. PR	OGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL42
2.1.	Situação ambiental sem a implantação do projeto (alternativa zero) 42
2.2.	Situação ambiental prevista com a implantação do empreendimento 43
3. PL	ANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS44
3.1.	Programa de Controle Ambiental das Obras
3.2.	Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos
3.3. Trab	Programa de Educação Ambiental e Treinamento Ambiental dos alhadores
3.4.	Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental da Operação 64
3.5.	Programa de Comunicação Social 66
3.6.	Programa de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento . 68
3.7.	Programa de Compensação Ambiental dos Impactos Não Mitigáveis 71
3.8.	Programa de Manejo de Vegetação e Intervenção em APP 73
3.9. Sina	Programa de Controle da Dispersão e Proliferação da Fauna ntrópica Nociva76
3.10.	Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna Silvestre 78





3.11.	Programa de Implantação do Paisagismo, Recomposição das	
Áreas	Verdes e Balanço de Áreas Permeáveis	. 81
3.12.	Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas	. 83
4. CON	NSIDERAÇÕES FINAIS	. 90



APRESENTAÇÃO

A **JEQUITIBÁ MEIO AMBIENTE LTDA**, apresenta o Volume III, constante dos estudos elaborados para ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA, com vistas a obtenção de Licença Ambiental Provisória (LP) das as obras de implantação do complexo logístico Vila Guilherme".

Este volume consta dos seguintes itens:

- Avaliação dos Impactos Ambientais;
- Programas Ambientais;
- Prognóstico;
- Conclusões e Recomendações;
- Equipe Técnica;
- Referências Bibliográficas e
- Anexos.

Rua Brejo Alegre nº 360 ● Brooklin São Paulo ● SP ● CEP: 04557-051



1. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

1.1 Impactos Ambientais

Em 1981, foi publicada no Brasil a Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto, que definiu a Política Nacional do Meio Ambiente. Esta lei estabeleceu como objetivo da política ambiental a "... preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições propícias ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana". A referida lei também instituiu instrumentos visando garantir que o Brasil atinja tal objetivo, como a Avaliação de Impactos Ambientais - AIA e o Licenciamento das Atividades Efetiva ou Potencialmente Poluidoras.

No ano de 1986, a Resolução Conama 001 definiu a necessidade da avaliação dos impactos ambientais para atividades passíveis de licenciamento ambiental.

Os impactos ambientais são usualmente definidos de acordo com sua natureza, escala de abrangência e áreas de influência. Podem ser irreversíveis ou não. Segundo a Resolução CONAMA n. 001/86 considera-se impacto ambiental "qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam":

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;

II - as atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;

V - a qualidade dos recursos ambientais."

A finalidade da avaliação de impactos ambientais é "considerar os impactos ambientais antes de se tomar qualquer decisão que possa acarretar significativa degradação da qualidade do meio ambiente. A Avaliação de Impacto Ambiental -AIA – constitui-se de um conjunto de procedimentos capazes de assegurar desde o início do processo que se faça um exame sistemático dos impactos ambientais de uma ação proposta (projeto, programa, plano ou política) e de suas alternativas,

(...) os procedimentos devem garantir adoção das medidas de proteção do meio



ambiente determinadas no caso de decisão sobre a implantação do projeto."

(SÁNCHEZ, 2002).

Ademais a Deliberação Normativa CONSEMA 01/2018 define os empreendimentos

ou atividades de impacto ambiental local, localizados no Município de São Paulo,

sujeitos ao licenciamento ambiental pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio

Ambiente – SVMA, com base na legislação (Resolução CADES nº

207/CADES/2020 e PORTARIA N° 05/DECONT/2018), e seus respectivos

instrumentos de análise ambiental.

1.2 Metodologia Utilizada

Para realizar a avaliação dos impactos ambientais tomou-se como base as

características do projeto e das atividades relacionadas à tipologia do

empreendimento nas etapas de planejamento, implantação e operação bem como

o reconhecimento das principais características do ambiente afetado, em diferentes

escalas de abrangência (áreas de influência).

Dentre os diversos métodos utilizados para a identificação e classificação dos

impactos, escolheu-se um híbrido entre o método Ad Hoc com uma variação do

método de Listagem de Verificação, acrescida dos parâmetros exigidos nas

normativas legais para caracterização dos impactos.

Os atributos utilizados para a mensuração dos impactos previstos foram:

Etapa;

Natureza;

Probabilidade;

Incidência;

Temporalidade;

Abrangência;

Duração;

Reversibilidade;

Magnitude ; e

Importância.

Etapa: os impactos podem ocorrer em diferentes etapas do empreendimento (1) planejamento, (2) implantação, (3) operação e (4) desativação. Para o projeto foram consideradas as seguintes etapas:

 <u>Etapa de Planejamento</u>: se caracteriza por atividades burocráticas e de planejamento, envolvendo desde a concepção de projeto, realização de estudos, levantamentos de campo, licenciamentos, anuências.

• <u>Etapa de Implantação</u>: etapa em que ocorrem as obras para implantação de um empreendimento com maior número de impactos.

 <u>Etapa de Operação</u>: trata-se da etapa em que a atividade do empreendimento será exercida e os efeitos peculiares a seu funcionamento serão sentidos pelo meio ambiente.

Natureza: atributo utilizado para caracterizar o impacto quanto aos efeitos produzidos no meio ambiente, sendo:

 <u>Negativo (N)</u>: Quando a ação resulta em um dano à qualidade de um fator ou parâmetro ambiental;

 <u>Positivo (P)</u>: Quando a ação resulta na melhoria ou potencialização da qualidade ou efeito de um determinado fator ou parâmetro ambiental.

Probabilidade

• Certa (C): quando se tem certeza de que o impacto vai ocorrer;

• Provável (P): quando não se tem certeza de que o impacto vá ocorrer.

Incidência: a forma como o efeito se manifesta sobre os elementos impactados, sendo:

<u>Direta (D)</u>: Quando resulta de uma simples relação de causa e efeito,
 também chamado impacto primário ou de primeira ordem.

 <u>Indireto</u> (In) Reação secundária em relação à ação ou parte de uma cadeia de reações.

Temporalidade: é a forma temporal da manifestação do impacto após se dar uma causa.

 <u>Curto prazo (CP)</u>: o efeito da ação ocorre imediatamente após ser causada (muito comum na etapa de implantação – 02 anos);

 Médio prazo (MP): impacto ocorre após algum tempo da geração da causa (normalmente no início da etapa de operação, entre 02 anos e cinco anos);



 Longo prazo (LP): os efeitos ocorrem longo tempo após a geração da ação impactante. (Perceptível normalmente na etapa de operação, após cinco

anos.)

Abrangência: relaciona-se às repercussões espaciais do impacto ambiental. Para

este projeto forma adotados:

• Local: (L) abrange a Área de Influência Direta (AID) e ADA anteriormente

definida;

• All: abrange a Área de Influência Indireta (AII), anteriormente definida para

cada meio.

Duração: é o tempo em que o impacto se manifesta podendo ser:

• Temporário (T): o efeito permanece por um tempo determinado, após a

execução da ação. Pode ocorrer durante uma ou mais etapas do projeto.

Permanente (P): os efeitos não cessam em um horizonte temporal

conhecido, e representam alterações definitivas de um componente do

meio.

Cíclico (CC): quando o efeito se manifesta em intervalos de tempo

determinados.

Reversibilidade: possibilidade de o fator ambiental retornar próximo ao estado anterior à ação causadora do impacto. De acordo com SÁNCHEZ (2006), a reversibilidade ocorre ou com a cessação da ação impactante ou com a implantação de medidas corretivas (medidas mitigadoras). Para este atributo foram

definidos os seguintes critérios:

Reversível (RE): quando parte dos efeitos sobre o meio pode ser

minimizada ou até mesmo não acontecer.

Irreversível (IR): quando não há possibilidade de recuperação do dano

ambiental.

Magnitude: define a grandeza de um impacto em termos absolutos, podendo ser definida como a medida de um fator ou parâmetro ambiental, em termos qualitativos

ou quantitativos provocados após uma ou mais ações do empreendimento.

• <u>Baixa</u>: modifica pouco os parâmetros ambientais relacionados e não

compromete a qualidade ambiental.

Média: modifica de maneira não significativa os parâmetros ambientais

relacionados.

Jeguilibá

Alta: modifica significativamente os parâmetros ambientais relacionados,

podendo comprometer significativamente a qualidade ambiental.

Importância: ponderação do grau de significação de um impacto em relação ao fator ambiental afetado e em comparação com outros impactos gerados pelo

mesmo empreendimento.

Grande: quando o impacto for classificado quanto aos quatro demais

critérios definidos, em pelo menos três das seguintes características:

indireto, municipal, permanente, irreversível e magnitude alta.

Baixa: quando o impacto considerado for classificado quanto aos quatro

demais critérios definidos, em pelo menos três das seguintes

características: direto, local, temporário, reversível e magnitude baixa.

Média: nas situações intermediárias entre os dois extremos.

Ações geradoras de impactos:

As ações que podem gerar impactos aqui listadas foram selecionadas a partir da

análise do projeto básico e outras informações fornecidas pelo empreendedor, além

do cabedal de experiência do corpo técnico deste estudo. Para apoiar a

identificação das repercussões das ações sobre o ambiente, os fatores geradores

foram discriminados de acordo com as etapas em que ocorrem, a saber:

Planejamento: etapa em que se desenvolvem os estudos preliminares de

viabilidade técnica, econômica e ambiental do empreendimento, a

concepção do empreendimento, estudos e levantamentos de campo

preliminares e as primeiras ações de divulgação;

Implantação: etapa de realização das intervenções físicas na área do

empreendimento para fornecer as condições necessárias para sua

ocupação e funcionamento;

Operação: etapa em que o empreendimento passa a exercer a atividade.



Ações da etapa de planejamento:

- Elaboração do projeto básico e de estudos para licenciamento ambiental, incluindo levantamentos de campo;
- Detalhamento do projeto de engenharia para obtenção da Licença de Instalação;
- Realização de levantamentos complementares para a definição do projeto executivo como serviços de prospecção litológica e levantamento geotécnico;
- Levantamento para detalhamento dos programas socioambientais para a obtenção da Licença de Instalação.

Ações da etapa de implantação do empreendimento:

- Movimentação de máquinas e veículos para transporte de materiais e equipamentos;
- Contratação de mão de obra;
- Aquisição de bens e serviços;
- Limpeza do terreno;
- Instalação e operação de canteiros de obras;
- Implantação de desvio de tráfego;
- Movimentação de veículos, máquinas;
- Execução de escavações;
- Construção de estruturas enterradas;
- Recomposição paisagística e recuperação das áreas degradadas;
- Desmobilização do canteiro de obras.

Ações da etapa de operação da atividade

Algumas atividades (ações) são comuns tanto na fase de implantação como operação. A separação dos impactos por fase do projeto visa condicionar que o programas ambientais venham a ser desenvolvidos de maneira mais objetiva quando de sua elaboração, uma vez que o cenário de obra difere do cenário da fase de operação.

Quadro 1.2-3: Ações potencialmente geradoras de impacto na etapa de operação

PRINCIPAIS ATIVIDADES/AÇÕES DA ETAPA DE OPERAÇÃO

- Operação do sistema;
- Monitoramento das estruturas;
- Troca de equipamentos.

Aspectos ambientais

Os aspectos dos meios físico, biótico e socioeconômico indicados nesta avalição de impacto ambiental correspondem àqueles passíveis de sofrer alterações ocasionadas pelo





empreendimento. Dentre eles podem-se citar: água superficial, ar, solo, relevo, vegetação, fauna, população e organização social, por exemplo.

Em resposta à avaliação dos impactos, ações de controle devem ser indicadas por meio de medidas, planos, programas com atividades de monitoramento, prevenção, mitigação, compensação e potencialização (para o caso de impactos positivos).

Para facilitar a compreensão e análise, as medidas propostas foram organizadas de acordo com a sua finalidade, sendo:

- Medidas preventivas, mitigadoras ou potencializadoras propostas: referentes às diferentes etapas do projeto que além de se constituírem normas de execução, podem integrar especificações dos programas ambientais e constam de recomendações na descrição dos impactos
- Planos e Programas Ambientais: envolvem ações direcionadas ao empreendedor, visando assumir o elenco de medidas propostas.

Rua Brejo Alegre nº 360 ● Brooklin São Paulo ● SP ● CEP: 04557-051

1.3 Impactos Do Meio Físico

1.Desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial

Fase(s)

Esse impacto irá ocorrer durante a implantação do empreendimento logístico.

Fatores Geradores do Impacto

Instalações de trabalho (pátios dos canteiros de obras, bota-foras); Limpeza de

terreno e remoção de vegetação; Execução da terraplanagem; e Implantação de

dispositivos de drenagem das águas pluviais.

Aspectos Impactados

Solo/Relevo

Caracterização do impacto

Na fase de implantação do Condomínio Logístico, processos erosivos e de

movimentos de massa do tipo escorregamento poderão ser gerados por atividades

como remoção da cobertura vegetal, limpeza do terreno, obras de terraplenagem

(escavações, cortes e aterros) e de implantação de acessos temporários e

permanentes.

Tais atividades têm o objetivo de organizar o canteiro de obras, executar cortes e

aterros, remodelar o terreno para instalação ou readequação de vias de acesso

existentes ou complementares, construir edificações e instalar toda a infraestrutura

geral do empreendimento logístico.

Portanto, a exposição do solo desencadeia a geração de partículas soltas em

superfície. A ocorrência de chuvas sobre tais superfícies com ausência de

vegetação aumenta o potencial de surgimento de sulcos e ravinas, como também

o assoreamento de cursos d'água situados nas áreas de influência devido ao

escoamento pluvial carregado por partículas de solo.

Neste caso, a a Av. Morvan Dias de Figueiredo, Av. Marginal Tietê Central, ou até

Rod. Presidente Dutra podem ter sua condição atual agravada pelo assoreamento,.

Este processo causa alterações na qualidade da água, em parâmetros como cor,

turbidez e taxa de sólidos sedimentáveis. O assoreamento sobrecarrega os

sistemas públicos de águas, causando entupimento de galerias pluviais e de leitos

Jeguilibá

de córregos, exigindo a aplicação de medidas corretivas (como a limpeza e

desassoreamento).

É importante ressaltar que as escavações também podem causar solapamentos no

terreno caso não sejam adotadas medidas preventivas, considerando as

propriedades geotécnicas de solos moles e argilas compressíveis típicas das

margens do rio Tietê.

Avaliação do impacto

A deflagração de processos erosivos pelas obras de terraplenagem podem

acarretar carreamento de sedimento para os sistemas de drenagem, que podem

ficar comprometidos. Desta forma, ele possui as seguintes características:

Natureza: Negativo

Probabilidade: Provável

Incidência: Direta

Temporalidade: Curto prazo

Abrangência: Local

Duração: Temporário

Reversibilidade: Reversível

Magnitude: Média

Importância: Média

Medidas Mitigadoras e Ações de Controle

Para a concepção do projeto, como medida preventiva, foi delimitada uma faixa de

manutenção de três metros entre o limite da área de intervenção e o início da APP.

Propõe-se também a aplicação do Programa de Controle de Erosão e

Assoreamento, com medidas de controle e acompanhamento das atividades de

obra que envolvam a remoção e transporte de solo e disciplinamento de águas

pluviais dentro do canteiro.

Este Programa deve contemplar as ações a serem tomadas para prevenção e

correção de eventuais erosões e assoreamentos durante a implantação geral do

canteiro de obras e demais infraestruturas, propondo medidas como sistemas de

drenagem provisória e permanente.

2. Redução de áreas de solos permeáveis

Fase(s) Este impacto ocorrerá durante a implantação do empreendimento logístico.

Fatores Geradores do Impacto

Construção de edificações, vias de acesso e estacionamentos; Implantação dos

Galpões Logísticos

Aspectos Impactados

O Condomínio pode causar impactos sobre a disponibilidade hídrica local/regional,

em função das intervenções inerentes à obra. Estas intervenções se referem a

implantação de dois galpões logísticos, vias de acesso, estacionamentos e áreas

permeáveis.

Por conta disso, podem ocorrer os seguintes problemas:

Diminuição de terrenos disponíveis para infiltração natural das águas

pluviais no solo;

Sobrecarga da vazão dos cursos d'água locais e da rede coletora de águas

pluviais.

Assim, a impermeabilização do terreno para a implantação do empreendimento

acarretará menos áreas disponíveis para infiltração da água. A redução da

permeabilidade aumenta a quantidade de águas pluviais em superfície, gerando

sobrecarga na vazão dos cursos d'água locais e da rede coletora de águas pluviais.

A união destes fatores pode resultar em alagamentos (acúmulos de água em

pontos não conectados à cursos d'água) nas cotas topográficas inferiores, ou seja,

nas vias públicas. Deve-se destacar que a área mais afetada será a Marginal Tietê,

que já é impactada por alagamentos locais em alguns pontos da via.

De acordo com a Lei Estadual n. 12526/2007, a instalação de um sistema de

captação e retenção de águas pluviais em lotes com área impermeabilizada acima

de 500 m2 é obrigatória. Esta medida visa reduzir a velocidade de escoamento da

chuva para as bacias hidrográficas em áreas urbanas já afetadas pelo alto

coeficiente de impermeabilização do solo e dificuldades de drenagem. Além disso,

a medida também busca reduzir o potencial de inundações e amortecer e minimizar

as vazões de cheias.



É importante lembrar que a AID do empreendimento possui outros condomínios logísticos que contam com alta taxa de impermeabilização e interferência no escoamento pluvial natural, caracterizando este impacto como cumulativo (sobretudo ao considerar que não são todos dotados de sistemas de retenção).

A Lei acima citada expressa que, no caso de estacionamentos e similares, 30% (trinta por cento) da área total ocupada deve ser revestida com piso drenante ou reservado como área naturalmente permeável.

Cumpre informar que o projeto de macrodrenagem do empreendimento prevê impacto zero na sobrecarga da vazão dos cursos d'água locais, visando evitar alagamentos no entorno, conforme solicitado por este órgão.

Avaliação do impacto

Natureza: <u>Negativo</u>

Probabilidade: Certa

• Incidência: Direta

Temporalidade: <u>Curto prazo</u>

• Abrangência: Local

Duração: <u>Permanente</u>

Reversibilidade: <u>Irreversível</u>

Magnitude: <u>Alta</u>

Importância: Grande

Medidas Mitigadoras e Ações de Controle

Como medida mitigadora, o empreendimento possui projeto de instalação de 02 reservatórios para escoamento superficial, com volume de reserva de 1.874,50 m³ cada (totalizando 3749 m³) Estes reservatórios realizarão lançamento gradual em curso d'água, visando impacto zero no escoamento das águas pluviais. Os mesmos foram calculados de modo a não gerar acréscimo de vazão a jusante dos lançamentos, tendo em vista a redução das áreas permeáveis resultantes da instalação de infraestrutura e respectiva impermeabilização.

3. Poluição do solo e águas superficiais e subterrâneas

Fase(s):



Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051

Jegui ibá

Esse impacto irá ocorrer durante a implantação do empreendimento logístico.

Fatores Geradores do Impacto:

Implantação do canteiro de obras; circulação de veículos automotores

Aspectos Impactados:

A implantação do empreendimento logístico demandará a consolidação de um

canteiro de obras. A utilização de maquinários, veículos e outros equipamentos é

passível de gerar efluentes e resíduos sólidos (incluindo perigosos), como

embalagens de óleos, lubrificantes e tintas, entre outros. Neste contexto, podem

ocorrer vazamentos acidentais de óleos e graxas, combustíveis e outros

compostos, durante a operação e manutenção destes equipamentos.

Além disso, os resíduos de calda de cimento podem contaminar o solo e a água

subterrânea com substâncias químicas, como metais pesados e produtos químicos

utilizados no processo de cimentação.

Durante a fase de Operação, este impacto pode ocorrer devido à circulação de

veículos automotores (sobretudo caminhões) e outros equipamentos necessários à

rotina do empreendimento logístico, que podem apresentar derramamentos

pontuais, que serão carreados para o sistema de drenagem pluvial interno e podem

escapar para a rede pública de águas pluviais.

Avaliação do impacto:

Natureza: Negativo

Probabilidade: Provável

Incidência: Direta

Temporalidade: Curto prazo

Abrangência: Local

Duração: Temporário

Reversibilidade: Reversível

Magnitude: Baixa

Importância: Baixa

Tel.: 55 11 9.9636-4507

Medidas Mitigadoras e Ações de Controle

Os resíduos inertes das obras de construção civil deverão ser destinados a aterros

licenciados, sobretudo aqueles relacionados à calda de cimento e concretagem.

Já os resíduos perigosos derivados do uso e manejo de produtos químicos (óleos,

lubrificantes, solventes etc.) devem ser também separados em contêineres

identificados e enviados para empresas licenciadas para a destinação final deste

tipo de material.

Durante a Operação, a drenagem das águas pluviais das áreas de tráfego e

estacionamento de veículos automotores deve ser destinada para um Separador

Água e Óleo, visando segregar óleos e graxas gerados pelo funcionamento destes

equipamentos.

Para minimizar este impacto, devem-se seguir as normas de disposição de

resíduos e efluentes previstas no âmbito do Plano de Controle Ambiental de Obras

(PCAO).

4. Qualidade do Ar

Fase(s)

Esse impacto irá ocorrer durante a implantação e operação do empreendimento

logístico.

Fatores Geradores do Impacto

Movimentação de máquinas e equipamentos, instalações de trabalho (pátios dos

canteiros de obras, bota fora e áreas de empréstimo), limpeza de terreno e remoção

de vegetação, execução de acessos de apoio às obras, implantação de desvios e

interrupções provisórias do tráfego loca, execução da terraplanagem, corte e aterro;

transporte de materiais entre as áreas de apoio e as frentes de obra, e

pavimentação.

Aspectos Impactados

A limpeza do terreno e os serviços de terraplenagem para a implantação do

empreendimento e áreas de apoio (pátios de canteiros de obra, bota foras, áreas

de empréstimo) deverão expor o solo à ação dos ventos e propiciar a emissão e

aumento da concentração de particulados. Por outro lado, o tráfego de veículos

pesados e maquinários a serem utilizados nas obras acarretarão aumento na

emissão de gases poluidores pela queima de combustíveis fósseis. Estes impactos

Jeguilibá

poderão comprometer a saúde da população local e dos trabalhadores, propiciar incômodo à população lindeira e risco de acidentes aos usuários que transitam pela

via durante o período das obras.

No diagnóstico ambiental foi possível aferir que a qualidade do ar na região está

classificada como boa e moderada. De acordo com os dados levantados, através

das estações meteorológicas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -

CETESB, os parâmetros que apresentaram valores acima do predisposto no

Decreto Estadual nº 59.113/2013, que estabelece os padrões de qualidade do ar

no estado, foram Material Particulado – MP10 e MP 2,5 que apresentou resultados

acima do permitido para pelo menos oito meses no ano da análise. Também houve

uma ultrapassagem de dióxido de nitrogênio (SO2) na estação meteorológica

Marginal Tietê (70 µg/m³), no mês de julho do ano de aferição, sendo o limite

estabelecido em 60 µg/m³.

Avaliação do impacto

Natureza: Negativo

Probabilidade: Provável

Incidência: Direta

Temporalidade: Curto prazo

Abrangência: Local

Duração: temporária (implantação) e permanente (operação)

Reversibilidade: Reversível

Magnitude: Baixa

Importância: Baixa

Medidas Mitigadoras e Ações de Controle

Para minimizar a emissão e suspensão de material particulado durante a

implantação do empreendimento, são recomendadas as seguintes medidas:

Umectação das áreas terraplenadas em geral, por onde os caminhões e

maquinários operam;

Controle de velocidade de veículos pesados à velocidade máxima,

estabelecida para caminhões, nos canteiros de obra, de 20 km/h.

Ressalta-se que após a conclusão das obras de implantação do empreendimento, todas as vias estarão asfaltadas, tornando-se dispensáveis as medidas recomendadas. Para minimização dos efeitos causados pela emissão de gases poluentes, devido à queima de combustíveis fósseis para atmosfera, recomenda-se a manutenção dos veículos automotores do empreendimento (veículos e maquinários), em conformidade com legislação específica e respeitando à

capacidade de carga indicada pelo fabricante de cada máquina ou equipamento.

5. Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes durante as Obras

Fases

Implantação

Fatores Geradores do Impacto

Resíduos e Efluentes

Aspectos Impactados

Solos, Águas Superficiais e Subterrâneas

Caracterização do Impacto

Os impactos relativos à poluição das obras referem-se a todos os resíduos sólidos como lixo comum, resíduos industriais, esgotos sanitários e efluentes de operações industriais e de lavagem de equipamentos que apresentam potencial para a contaminação caso sejam indevidamente tratados ou destinados. As oficinas e áreas de manutenção de máquinas e veículos geram diversos resíduos como estopas com óleo, embalagens vazias, pneus, baterias, filtros de ar e óleo, entre outros que requerem reciclagem ou destinação final adequada, além do armazenamento seguro antes e depois do uso.



Avaliação do Impacto

• Natureza: Negativo

• Probabilidade: Provável

Incidência: Indireto

• Temporalidade: Curto prazo

• Abrangência: Local

• Duração: <u>Permanente</u>

Reversibilidade: <u>Reversível</u>

Magnitude: <u>Média</u>

Importância: Média

Medidas Mitigadoras e Ações de Controle

 Implantar Gerenciamento de Resíduos Sólidos de acordo com os requisitos da legislação em vigor e normas técnicas aplicáveis e em observância às diretrizes e instruções de projeto. A gestão de resíduos (geração, transporte e disposição) deverá ser efetuada em conformidade com os critérios e instruções constantes no programa previsto;

 Adoção de procedimentos adequados em todas as atividades e instalações das obras visando práticas ambientalmente adequadas e seguras, de forma a não caracterizar danos ao meio ambiente, à comunidade, à saúde ocupacional e à segurança dos trabalhadores;

 Acondicionamento e armazenamento de recipientes apropriados à natureza desses resíduos, em conformidade com as normas técnicas vigentes.

 Adoção de alternativas de minimização da geração de resíduos, compatíveis com os requisitos operacionais, incluindo-se os resíduos gerados por serviços de terceiros realizados nas dependências do empreendimento;

 Adoção de alternativas de minimização de geração de resíduos, por meio de reciclagem, reutilização ou de seu reprocessamento, externo ao empreendimento.

Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051



6. Alteração dos níveis de ruídos - Implantação

Fase

Implantação

Fator gerador de impacto

Movimentação de máquinas e equipamentos no terreno para limpeza de terreno e remoção de vegetação, execução de terraplenagem, transporte de materiais, Implantação de sistemas de drenagem.

Aspectos Impactados:

Conforto Acústico

Fator gerador de impacto:

Geração de Ruídos

Caracterização do Impacto

O ruído de máquinas de escavação e do transporte de material varia muito em função da condição de operação desses equipamentos. Como valor máximo, podese considerar, com base em experiências anteriores com equipamentos similares, que estes equipamentos não emitirão ruído em níveis acima de 90 dB(A), medidos a 7 metros da fonte. Aplicando-se a curva de decaimento logarítmico a este nível máximo, obtém-se o resultado apresentado no quadro, que indica o nível sonoro previsto, em função da distância das obras.

O quadro 1.3-1, indica o nível sonoro previsto, em função da distância da obra.

Quadro 1.3-1: Nível sonoro previsto, em função da distância da obra.

Distância (m)	Nível de Ruído (dB(A))
7	90
10	87
20	81
30	77
40	75
50	73
100	67
150	63
200	31



Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051



300	57
400	55
500	53
750	49
1.000	47
1.250	45
1.500	43

Em áreas mistas com predominância residencial, considera-se como máximo admissível um ruído de 55 dB(A) durante o dia e 50 dB(A) à noite. Logo, pelos dados do quadro apresentado observa-se que até uma distância de 400 m, durante o dia, e 700 m à noite, a operação de máquinas e equipamentos na obra terá o potencial de prejudicar as condições de conforto acústico, neste tipo de área. Essas distâncias são válidas para condições de campo livre, sem obstáculos como morros, edificações etc., representando, portanto, a máxima distância em que poderá haver quebra de conforto acústico em áreas ocupadas por residências.

Para do desenvolvimento do diagnóstico ambiental, foram realizadas 04 avaliações em pontos no entorno da área em estudo, buscando áreas com receptores potencialmente críticos. Considerando os pontos analisados, o P01 e o P04 não ultrapassaram os limites estabelecidos pela NBR 10.151:2019 para o período diurno. Para o período noturno nota-se ultrapassagens do limite no P01 e no P02.

Vale ressaltar que o empreendimento localiza-se às margens da Rodovia Presidente Dutra, em região com elevada ocupação.

Avaliação do Impacto

Natureza: Negativo

Probabilidade: Provável

Incidência: <u>Indireto</u>

Temporalidade: <u>Curto prazo</u>

Abrangência: Local

Duração: <u>Temporário</u>

Reversibilidade: Reversível





Magnitude: <u>Média</u>

• Importância: Média

Medidas Preventivas, Mitigadoras e Ações de Controle

Recomenda-se, como medida mitigadora, que sejam evitadas obras no período noturno, após as 18 horas, nas áreas próximas a residências. Com esta medida, o impacto do ruído de obras no período noturno pode ser totalmente controlado. De todo modo recomenda-se a aplicação do Programa Ambiental da Construção para atendimento de todas as normas regulamentadoras para os aspectos ligados à geração de ruídos. E ainda aplicação das medidas adequadas de comunicação e sinalização adequadas nos pontos mais próximos às áreas residenciais.



1.4 Impactos do Meio Biótico

7. Impactos na Vegetação - Perda da cobertura vegetal (Árvores Isoladas)

Fase

Implantação

Fator Gerador do Impacto

Supressão de Vegetação

Aspectos Impactados

Redução da cobertura vegetal

Caracterização do Impacto

Para a implantação do Complexo Logistico existe a necessidade, em determinados pontos exemplificados na caracterização do meio biótico, de supressão de vegetação de porte arbóreo, gerando a redução da cobertura vegetal.

Avaliação do Impacto

No total, será necessária a supressão de 139 exemplares arbóreos, sendo 104 de espécies exóticas e 20 de espécies nativas. . Nesse levantamento identificou-se ainda, 16 exemplares mortos.

Natureza: Negativo

Probabilidade: Certa

Incidência: <u>Direta</u>

Temporalidade: Curto prazo

Abrangência: <u>Local</u>

Duração: <u>Permanente</u>

Reversibilidade: <u>Irreversível</u>

Magnitude: Média

Importância: Média

Medidas Preventivas, Mitigadoras e Ações de Controle

Como forma de garantir a execução das obras nos limites autorizados pelo processo de licenciamento, as áreas de supressão deverão ser delimitadas. Para controle e gerenciamento dos aspectos ambientais, a equipe de Gestão e Supervisão Ambiental deverá acompanhar todas as fases das obras, registrando as não conformidades ambientais.



Jegui libá

Antes do início das atividades de supressão de vegetação, deverá haver um

planejamento conjunto envolvendo a equipe de meio ambiente responsável.

Para compensação ambiental, deverá ser elaborado e apresentado à SVMA,

projeto de plantio compensatório, detalhado no Projeto de Compensação

Ambiental.

8. Atração e Proliferação de Fauna Sinantrópica

Fase

Implantação

Fator Gerador do Impacto

Demolição de edificações e geração de resíduos

Aspectos Impactados

Fauna Sinantrópica

Caracterização do Impacto

Em decorrência das atividades desenvolvidas na implantação do empreendimento,

as quais geram resíduos da construção civil (entulhos) e matéria orgânica

proveniente da supressão de vegetação e até mesmo sobras de refeições dos

funcionários da obra, pode ocorrer a atração e proliferação de espécies da fauna

sinantrópica indesejáveis, como ratos, baratas, mosquitos, pombos, entre outros,

os quais desempenham um importante papel na transmissão de doenças aos

humanos e a outros vertebrados.

Avaliação do Impacto

É comum nas etapas de demolições, limpeza de terrenos com vegetação,

aterramentos, escavações, obras em galerias subterrâneas etc., ocorrer dispersão

desta fauna, causando impacto à população do entorno, que dependendo das

condições de suas habitações e seus hábitos de vida, vão albergar mais ou menos

espécies desta fauna "afugentada" do local de manejo.

Natureza: Negativo

Probabilidade: Provável

Incidência: Direta

Tel.: 55 11 9.9636-4507

Temporalidade: Curto prazo



Abrangência: <u>Local</u>

Duração: <u>Temporário</u>

Reversibilidade: Reversível

Magnitude: <u>Baixa</u>Importância: Baixa

Medidas Preventivas, Mitigadoras e Ações de Controle

Implantação de um programa de Controle da Dispersão e Proliferação da Fauna Sinantrópica com o objetivo de eliminar possíveis focos de atração e manutenção desta fauna na área do empreendimento, bem como realização de vistorias prévias e eliminação de infestações de animais em edificações antes que sejam demolidas, evitando que esses animais se dispersem para as edificações no entorno.

9. Redução de habitat para a Avifauna

Fase

Implantação

Fator Gerador do Impacto

Supressão de Vegetação

Aspectos Impactados

Avifauna

Caracterização do Impacto

Como consequência direta da implantação do empreendimento, haverá necessidade de supressão dos indivíduos arbóreos localizados na área diretamente afetada (ADA) do empreendimento. Embora a quantidade de indivíduos arbóreos seja diminuta, eles são utilizados pelos indivíduos da avifauna como habitat, refúgio, reprodução e como recurso para alimentação, constituindo-se como importantes elementos na manutenção de populações da avifauna. Ainda que pouco significativa, com a implantação do empreendimento ocorrerá uma redução de habitat para a avifauna, uma vez que a região se caracteriza pela profunda carência de cobertura vegetal, seja esta nativa ou exótica, o que já cria um ambiente extremamente seletivo, onde apenas espécies pouco sensíveis conseguem se estabelecer.



Rua Brejo Alegre nº 360 ● Brooklin São Paulo ● SP ● CEP: 04557-051

Jeguilibá

Portanto, a supressão dos indivíduos arbóreos na ADA afetará diretamente na

oferta de recursos para este grupo faunístico.

Avaliação do Impacto

No total, será necessária a supressão de 139 exemplares arbóreos, sendo 104 de

espécies exóticas e 20 de espécies nativas, Nesse levantamento identificou-se 16

exemplares mortos.

Considerando os dados coletados ao longo do período de amostragem, foram

identificadas 54 espécies de aves, distribuídas em 24 famílias e 12 ordens.

Do total de espécies amostradas, 6 são consideradas endêmicas para o bioma

Mata Atlântica, destacando-se Picumnus temminckii, Cranioleuca pallida e

Synallaxis ruficapilla como as mais exigentes, que além de apresentarem média

sensibilidade a alterações ambientais, são dependentes de ambientes florestais.

Finalmente, é possível afirmar que a área alvo deste estudo apresenta baixo estado

de conservação. A área do empreendimento e seu entorno já se encontra sob

diversas formas de pressões antrópicas. No entanto, pelos parâmetros

apresentados, pode-se inferir que a área do empreendimento ainda apresenta

condições de hábitat propícias para abrigar espécies menos tolerantes a ambientes

consideravelmente alterados, também funcionando como elemento de ligação, ou

trampolim ecológico entre áreas, podendo promover manutenção e/ou aumento no

nível de heterogeneidade da matriz, além de atuar como refúgio para espécies que

requerem ambientes particulares (PIROVANI et al. 2014).

Natureza: Negativo

Probabilidade: Certa

Incidência: Direta

Temporalidade: Médio prazo

Abrangência: Local

Duração: Temporário

Reversibilidade: Irreversível

Magnitude: Média

Importância: Média

Tel.: 55 11 9.9636-4507

Medidas Preventivas, Mitigadoras e Ações de Controle





Execução do plantio compensatório na área afetada e que antes do início das obras seja realizado um Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna.



1.5 Impactos do Meio Socioeconômico

10. Geração de Expectativa da População

Fase(s)

Planejamento e Implantação (início das obras).

Fatores Geradores do Impacto

Levantamento no terreno para elaboração do projeto e realização de estudos diagnósticos; Divulgação do empreendimento.

Aspectos Impactados

População e qualidade de vida.

Caracterização do impacto

Este impacto poderá ocorrer durante o planejamento da obra, considerando as ações relativas ao levantamento técnico em campo, divulgação do empreendimento. As expectativas podem ser geradas tanto entre moradores e proprietários da AID.

Durante o planejamento, os estudos técnicos complementares e a divulgação do empreendimento podem gerar algumas expectativas, as quais se não forem esclarecidas podem conduzir ao entendimento equivocado do tipo de empreendimento previsto no local.

Essas expectativas podem ser tanto positivas, quanto negativas. As primeiras estão relacionadas à possibilidade da melhoria do acesso às localidades e melhoria do uso da área e incremento de funcionários para o aumento do consumo local. As negativas advêm dos transtornos que poderão ser causados pelas obras de implantação, tais como, interrupções e desvios do fluxo de veículos e incômodos inerentes a uma obra deste tipo (excesso de poeira, ruídos, entre outros).

Avaliação do impacto

Natureza: Negativo

Probabilidade: Certa

Incidência: Direto

Temporalidade: <u>Curto prazo</u>

Abrangência: Regional

Duração: <u>Temporário</u>



Rua Brejo Alegre nº 360 ● Brooklin São Paulo ● SP ● CEP: 04557-051

Reversibilidade: <u>Reversível</u>

Magnitude: <u>Média</u>

• Importância: Média

Medidas Mitigadoras e Ações de Controle:

Adotar a comunicação com a população presente na AID, com o objetivo de criar

um diálogo e discussão sobre o empreendimento, seus benefícios e implicações

ambientais.

Estabelecer este canal entre empreendedor, população e instituições interessadas

em participar deste processo.

Em suma para melhor divulgação do empreendimento deve-se:

• Divulgar as etapas necessárias para a instalação e operação do

empreendimento;

Criar um canal de diálogo entre empreendedor e população local; e

Divulgar os Postos de Trabalho disponíveis para a população local.

11. Ocupação temporária de postos de trabalho

Fase: Implantação

Fatores Geradores

Divulgação de vagas de trabalho e recrutamento de mão de obra.

Aspectos Impactados

Emprego e Renda

Caracterização do Impacto

As obras de implantação do empreendimento gerarão um efeito positivo sobre o

nível de emprego local.

Do ponto de vista da economia, os aproximadamente 100 empregos diretos a

serem gerados nos 12 meses de duração das obras deverão ser benéficos para

parte da população, contribuindo com a diminuição do desemprego, geração e

incremento de renda, criação de oportunidades sazonais de comércio (como oferta

de refeições aos trabalhadores), todos com efeitos positivos na economia.

Desta forma, a geração de empregos neste ramo de atividade irá proporcionar a

elevação de geração de empregos e a possibilidade de recolocação profissional

Jeguilibá

para 100 trabalhadores previstos neste empreendimento, devendo-se priorizar

neste contexto, a mão de obra local.

Avaliação do Impacto

A maior parte da demanda de mão de obra necessária poderá ser suprida pela

empreiteira contratada por trabalhadores residentes da AII e AID, o que trará

benefícios para a esse grupo da população por meio do aporte de renda advindo

das recolocações nos postos de trabalho.

Natureza: Positivo

Probabilidade: Certa

Incidência: Direta

Temporalidade: Curto prazo e médio prazo

Abrangência: Regional

Duração: Temporário

Reversibilidade: Reversível

Magnitude: Alta

Importância: Média

Medidas Potencializadoras Associadas

Sugerir às empresas construtoras que recorram à contratação de mão de obra

local, e realizem convênio com a Prefeitura, ou mesmo Subprefeitura, para

efetivação de cursos voltados à capacitação de mão de obra para ocupação das

vagas de emprego ofertadas ou convênios com os centros de recrutamento locais

como Sine (Sistema Nacional de Empregos).

12. Incômodos à população

Fase: Implantação

Fator gerador de impacto

Geração de ruídos, material particulado e interferência no trânsito pela

movimentação de máquinas e atividades da obra.

Caracterização do Impacto

Obras provocam alterações no cotidiano da população residente pelo aumento na

circulação de veículos, desvio de acessos às casas e/ou propriedades.

Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051

A geração de ruídos e vibrações é um dos impactos mais comuns em obras,

relacionados à utilização de diversas máquinas e equipamentos no canteiro de

obras, tais como britadeiras, disposição temporária de terras de escavação e

circulação de pessoas.

A ressuspensão de poeiras e de material particulado em função da movimentação

de terra durante a fase de escavação, assim como pelo fluxo de veículos é outro

incômodo certo. Também é possível que haja suspensão de parte do material

escavado durante o transporte até os locais de disposição se os caminhões não

utilizarem a devida cobertura na carga. Há ainda a emissão de poluentes

atmosféricos e material particulado relacionada à queima de combustíveis fósseis,

que ocorre pela utilização de caminhões e equipamentos como geradores,

compressores pneumáticos, entre outros.

Há também os incômodos relacionados a eventuais interrupções de serviços, ainda

que tais como abastecimento de água, de gás, telefone, internet em função das

escavações (estas últimas no perímetro urbano).

Conforme citado anteriormente, no diagnóstico de uso e ocupação do solo da ADA

e AID (item 2.1.2), ficou demonstrado que o entorno do empreendimento é

predominantemente urbanizado.

Avaliação do Impacto

Natureza: Negativo

Probabilidade: Certa

Incidência: Direta

Temporalidade: Curto prazo

Abrangência: Local

Duração: Temporária

Reversibilidade: Reversível

Magnitude: Baixa

Importância: Baixa

Medidas Preventivas, Mitigadoras e Ações de Controle

Algumas medidas podem ser realizadas para diminuir os incômodos gerados à

população, tal como aquelas para evitar a ressuspensão de material, a saber,

dispersão de água pelo canteiro de obras no período seco, calçamento provisório

Jeguilibá

de áreas com grande circulação de caminhões, cobertura dos materiais finos

(cimento, argila) para evitar que sejam carreados pelo vento.

No entanto, a medida mitigadora de maior alcance é o estabelecimento de um canal

de comunicação com a população, por meio da qual os moradores das áreas

afetadas possam fazer reclamações, sugestões, tirar dúvidas em relação às

atividades executadas pelo empreendedor. O diálogo permite que os moradores

relatem os incômodos, possibilitando ao empreendedor identificar alguma

inconformidade na execução das obras que possa ser corrigida. Da mesma forma

o empreendedor poderá usar este canal para fornecer informações a respeito de

duração e horários de ocorrência.

Todas essas ações devem ser previstas e implantadas por meio do Programa de

Controle Ambiental.

13. Interferência em infraestrutura urbana e serviços públicos

Fase: Implantação

Fator Gerador do Impacto

Atividades de escavação e colocação do duto

Aspectos Impactados

População da AID e AII

Caracterização do Impacto

Eventualmente poderão ser necessárias interrupções temporárias de determinados

serviços urbanos essenciais, tais como o fornecimento de água potável, de energia

elétrica, serviços de telefonia e TV a cabo, de fornecimento de gás de rua.

funcionamento de galerias de águas pluviais, calçamentos entre outras.

Considerando que a ADA/AID na região possui alta taxa de densidade demográfica,

eventuais interrupções de serviços de fornecimento de água, energia elétrica e

telefonia podem acarretar transtorno, ainda que temporário, à população residente

e às empresas.

Avaliação do Impacto

Natureza: Negativo

Probabilidade: Provável



Incidência: <u>Indireta</u>

Temporalidade: <u>Curto prazo</u>

Abrangência: <u>Local</u>

• Duração: Temporária

Reversibilidade: Reversível

Magnitude: <u>Baixa</u>

Importância: Baixa

Medidas Preventivas, Mitigadoras e Compensatórias

O Programa de Controle de Ambiental da Obra deve orientar o Empreendedor a contemplar a previsão de eventuais cortes e/ou interrupções de serviços por ocasião do projeto executivo, além de obrigatórias consultas às empresas prestadoras de serviços que possuam estruturas enterradas assim como uma comunicação direta com a prefeitura municipal ou Subprefeitura.

Sugere-se reforçar o treinamento dos trabalhadores nas etapas de intervenção/interferências com as redes de serviços, visando evitar acidentes ou eventuais danos à infraestrutura existente..

Dessa forma, este Programa devem indicar as ações necessárias para a devida orientação, informação e divulgação prévias à população afetada sobre cortes/interrupções previstos.

14. Impactos na infraestrutura viária e no tráfego

Fase

Implantação

Fatores Geradores do Impacto

Aumento do número de veículos nas vias e movimentação de veículos pesados como caminhões, máquinas.

Aspectos Impactados

População residente junto ao viário da ADA, AID e demais usuários das vias

Caracterização do Impacto

No decorrer da fase de implantação dos galpões haverá incremento de veículos e equipamentos no sistema viário local para a construção da infraestrutura. No entanto, deve-se considerar a facilidade de acesso ao local Rodovia Dutra. Já existe no local diversos empreendimentos e o tráfego no local é intenso. Durante



Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051



as obras não é esperado impacto significativo e todos os serviços se darão dentro dos limites do terreno. Para minimizar os impactos é necessária a adoção de medidas de sinalização temporária e segurança viária.

Na fase de operação do empreendimento deve ser analisada a atração de veículos, principalmente caminhões (conjunto carreta, cavalo mecânico simples e trucado, truck, toco e veículo urbano de carga – VUC), no sistema viário local e regional. Os galpões logísticos acarretarão fluxo diário de veículos de grande porte para sua operação de recebimento, armazenagem e distribuição.

Avaliação do Impacto

Natureza: <u>Negativo</u>

Probabilidade: Provável

• Incidência: Indireta

Temporalidade: <u>Curto prazo</u>

Abrangência: Local

Duração: <u>Temporária</u>

Reversibilidade: <u>Reversível</u>

Magnitude: <u>Baixa</u>

• Importância: Baixa

Medidas Mitigadoras e Ações de Controle

 Implantação do Programa de Controle de Tráfego, em consonância com as Prefeituras e/ou Subprefeituras e respectivos Códigos de Conduta.

 Adoção de medidas para sinalização alertando sobre as obras (Plano de Controle Ambiental de Obras).

 Obtenção de autorizações municipais e apoio na sinalização das vias, conforme o cronograma;

 Planejamento junto com as secretarias municipais(ruas) medidas para orientação de usuários das vias e do transporte público;

 Observar os horários permitidos para a realização das obras, conforme o Código de Posturas do município;



Rua Brejo Alegre nº 360 ● Brooklin São Paulo ● SP ● CEP: 04557-051



15. Risco de acidentes na fase de obras

Fase: Implantação

Fatores Geradores do Impacto

Atividades de transporte de equipamentos; utilização de equipamentos de grande porte e movimentação de veículos.

Aspectos Impactados

Trabalhadores da obra que circulam na ADA.

Caracterização do Impacto

As atividades de construção civil necessárias à implantação do empreendimento estão relacionadas a diferentes níveis de periculosidade e/ou insalubridade, em especial aquelas relacionadas às frentes de serviços, à operação de equipamentos pesados, ao transporte e manuseios de materiais, a montagens de estruturas metálicas, entre outras.

Além do canteiro de obras, estes riscos podem se estender no entorno das obras do empreendimento, principalmente durante a logística dos equipamentos e naqueles que possuem maior circulação e velocidade média dos veículos, localizados no perímetro urbano.

Avaliação do Impacto

Natureza: <u>Negativo</u>

Probabilidade: Provável

Incidência: <u>Direta</u>

Temporalidade: Curto prazo e médio prazo

Abrangência: <u>Local</u>

Duração: <u>Temporária</u>

Reversibilidade: Irreversível

Magnitude: <u>Alta</u>

Importância: Alta

Medidas Preventivas, Mitigadoras e Ações de Controle

É importante que estes riscos sejam identificados previamente, de modo a alertar os trabalhadores sobre aqueles associados às suas funções, preferencialmente na fase de planejamento.



Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051

O Empreendimento deve incentivar e fiscalizar o uso, de equipamentos de proteção

individual de proteção coletiva específicos e adequados aos riscos associados a

cada atividade executada pelos trabalhadores.

Treinamento regular da mão de obra contratada.

Quanto aos cuidados com a os usuários das vias e pedestres, os locais devem ser

bem sinalizados, incluindo a proteção dos locais com passagem restrita aos

pedestres, utilização de tapumes nos locais em obras, assim como pontos de

entrada e saída de veículos.

16. Aumento temporário da arrecadação municipal

Fase: Implantação

Fator Gerador do Impacto

Atuação de empresas

Aspecto Impactado

Finanças Públicas

Caracterização do Impacto:

Na fase de implantação, o município terá incremento nas receitas municipais pelo

recebimento de impostos gerados por meio de empresas prestadoras de serviços

e empreiteira(s).

Avaliação do Impacto

Natureza: Positivo

Probabilidade: Certa

Incidência: Indireta

Temporalidade: Curto prazo e médio prazo

Abrangência: Regional

Duração: Temporária

Reversibilidade: <u>Irreversível</u>

Magnitude: Baixa

Importância: Baixa

Medidas Potencializadoras



Não há. Contudo, recomenda-se que, na medida do possível, sejam contratados serviços de transporte, alimentação, segurança entre outros, no próprio município abrangido pelo empreendimento e no entorno.

17. Alteração no Padrão de Uso e Ocupação do Solo

Fase: Operação

Fator Gerador do Impacto

Operação do Complexo Logístico

Aspectos Impactados

Mudança no padrão de uso e ocupação do solo e da paisagem

Caracterização do impacto

No passado o local foi utilizado pela prefeitura para depósito de resíduos e entulho. Foi remediado ao longo dos anos com processos de descontaminação. De 1974 a 2012 o local foi utilizado pelo Unibanco como centro administrativo, conhecido como CAU – Centro Administrativo Unibanco. Sem usos desde então, o local ficou vazio apesar da localização privilegiada.

Essa situação mudará com a implantação dos Galpões. O local será iluminado, sinalizado e terá controle de acesso. Será construído arruamento com sistema de drenagem, passeio e infraestrutura de esgoto e abastecimento de água.

Avaliação do impacto

Natureza: Positivo

Probabilidade: <u>Certa</u>

Incidência: Direta

Temporalidade: <u>Longo prazo</u>

Abrangência: <u>Local</u>

Duração: Permanente

Reversibilidade: Irreversível

Magnitude: Média

Importância: Média

Medidas Potencializadoras e Ações de Controle:

Não há. Contudo, recomenda-se que, na medida do possível, sejam verificadas melhorias para a localidade, principalmente em relação à sinalização e iluminação



Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051



das vias, objetivando a segurança dos moradores locais e dos funcionários e usuários do empreendimento.



Matriz de Impactos Ambientais e Medidas Preventivas, Mitigadoras, Potencializadoras e Compensatórias Associadas

	IMPACTOS	NATUREZA	PROBABILIDADE	INCIDÊNCIA	TEMPORALIDADE	ABRANGÊNCIA	DURAÇÃO	REVERSIBILIDADE	MAGNITUDE	IMPORTÂNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS, POTENCIALIZADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS		
							ETAPA D	DE IMPLANTAÇÃO - I					
	Desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial (assoreamento, erosão etc.)	"				L					Plano de Controle Ambiental das Obras;		
00			P	D	СР		Т	RE	М	М	Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento de Processos Erosivos		
FÍSIC	Redução de áreas de solos permeáveis	N	С	D	СР	L	PER	IR	Α	G	Não há		
	Poluição do solo e águas superficiais e subterrâneas	N	Р	D	СР	L	Т	RE	В	В	Plano de Controle Ambiental das Obras;		
i ii	Qualidade do Ar	N	Р	D	СР	L	T/PER	RE	В	В	Plano de Controle Ambiental das Obras;		
MEIO	Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes durante as Obras	N	Р	ı	СР	L	PER	RE	М	М	Plano de Controle Ambiental das Obras;		
	Alteração dos níveis de ruídos - Implantação	N	Р	D	СР	R	Т	RE	М	В	Programa de Monitoramento de ruídos durante a instalação		

IMPACTOS		NATUREZA	PROBABILIDADE	INCIDÊNCIA	TEMPORALIDADE	ABRANGÊNCIA	DURAÇÃO	REVERSIBILIDADE	MAGNITUDE	IMPORTÂNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS, POTENCIALIZADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS		
			ETAPA	DE IMPLAN	TAÇÃO - I								
001	Impactos na Vegetação - Perda da cobertura vegetal (Árvores Isoladas)		С	D	СР	L	PER	IR	М	М	Plano de Controle Ambiental das Obras;		
э віо́тісо	Atração e Proliferação de Fauna Sinantrópica	N	C	D	СР	L	т	R	В	В	Programa de Controle da Dispersão e Proliferação da Fauna Sinantrópica		
MEIO	Redução de habitat para a Avifauna	N	С	D	MP	L	т	IR	М	М	Programa de Resgate e Afugentamento de Fauna		



	IMPACTOS		PROBABILIDADE	INCIDÊNCIA	TEMPORALIDADE	ABRANGÊNCIA	DURAÇÃO	REVERSIBILIDADE	MAGNITUDE	IMPORTÂNCIA	MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS, POTENCIALIZADORAS E/OU COMPENSATÓRIAS			
						FASE DE	PLANEJAM	ENTO E IMPI	LANTAÇÃO -	P				
0	Geração de Expectativa da População N (С	D	СР	R	T RE		М	М	Plano de Controle Ambiental das Obras;			
을	FASE DE IMPLANTAÇÃO - I													
SOCIOECONÔMIC	Geração temporária de postos de trabalho	Р	С	D	CP e MP	R	Т	RE	Α	М	Comunicação com a população do entorno e agentes de fomento a divulgação.			
Ó	Interferência no trânsito	N	С	D	СР	L	Т	RE	М	G	Plano de Controle Ambiental das Obras;			
N.	Incômodos à População	N	С	D	СР	L	Т	RE	В	В	Plano de Controle Ambiental das Obras;			
Ö	Risco de acidentes na fase de obras	N	Р	D	СР	L	Т	IR	М	G	Plano de Controle Ambiental das Obras;			
ਹ	Interferência em infraestrutura urbana	N	Р	IN	СР	L	Т	RE	В	В	Plano de Controle Ambiental das Obras;			
	Aumento temporário da arrecadação municipal	Р	С	I	CP e MP	R	Т	IR	В	В	Não há			
<u> </u>	Risco de acidentes na fase de obras	N	Р	D	CP e MP	L	Т	IR	Α	Α	Plano de Controle Ambiental das Obras;			
MEIO							FASE DE	OPERAÇÃO	- 0					
_	Alteração no Padrão de Uso e Ocupação do Solo	P C D MP L PER IR M M Não há					Não há							



2. PROGNÓSTICO DA QUALIDADE AMBIENTAL

2.1. Situação ambiental sem a implantação do projeto (alternativa zero)

Diante da não implantação do empreendimento do complexo logístico da Vila Guilherme, as condições existentes na ADA permanecerão, com as características ambientais (físico, biótico) existentes.

De forma geral, o que se tem no terreno, conforme verificado no diagnóstico ambiental (Volume II) são árvores isoladas, entulhos e solo exposto, bem como, algumas benfeitorias.

Já a AID abrange uma área urbanizada consolidada, com equipamentos sociais e empreendimentos de diversas modalidades.

Os cursos d' água encontram-se canalizados.

Perante este cenário de solos predominantemente impermeabilizados e ambiente alterado, ocorrem inundações (a ADA está inserida em terrenos de média suscetibilidade, por estar muito próxima ao canal do rio Tietê e por seu relevo ser predominantemente plano) (Figura 2.1-1)




Figura 2-1. Pontos de alagamento. (Extraído do Volume II do presente estudo, p. 82).

Dessa forma, considerando o atual regime hídrico, bem como, o cenário atual de ocorrência de enchentes no município, bem com, que há a previsão de ocorrência de precipitações cada vez mais irregulares no município, com chuvas convectivas mais intensas devido à ampliação do processo de formação de ilhas de calor sobre as áreas urbanizadas, pelo porte do empreendimento proposto,





pode se dizer que se ele não for executado, a dinâmica hídrica continuará e os fenômenos a ela atribuída permanecerão.

2.2. Situação ambiental prevista com a implantação do empreendimento

Os cenários aqui apresentados consideram o pressuposto de que os projetos permanecerão com as características técnicas que subsidiaram a avaliação de impactos ambientais e as ações de gestão ambiental planejadas serão devidamente implantadas.

Tem-se, portanto, como impactos, aqueles relacionados ao incômodos à população que utilizam o supermercado Carrefour, localizado nas imediações do empreendimento, bem como aquela residente no seu entorno (rua Peixoto Lembi).





Figura 2-2. Destaque para o acesso ao Figura 2-3. Percebe-se a presença de Supermercado Carrefour (Rua Dep. residências na rua Peixoto Lembi. Vicente Penido))

No âmbito do Programa de Controle Ambiental, os incômodos à população residente no entorno das obras deverão ser controlados diariamente. Ademais, pela condição pré-existente, questões do meio físico (inundações, perdas de bens etc.) não se espera configurar em cenários críticos de adversidade.

Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051



3. PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

3.1. Programa de Controle Ambiental das Obras

Apesar de as obras previstas ocorrerem em área já antropizada, com suas características naturais já alteradas, prevê-se que haja alteração da dinâmica do meio ambiente do local, seja pelos aspectos construtivos, seja pelos aspectos relacionados ao convívio dos colaboradores durante o processo construtivo, no espaço ora estudado.

Desta forma, os impactos previstos com a implantação do empreendimento podem ser agrupados em dois grupos, aqueles relacionados às frentes e aos canteiros de obras, tais como:

- a) intensificação dos processos da dinâmica superficial,
- b) contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas,
- c) supressão de vegetação,
- d) comprometimento da fauna local,
- e) disposição inadequada de resíduos sólidos e de efluentes líquidos,
- f) geração de desconforto à vizinhança pela emissão de ruído,
- g) particulados e vibrações, entre outros.

O outro grupo refere-se à segurança dos trabalhadores e usuários, tais como, risco de acidentes, interferências no tráfego local durante a fase de implantação das obras, interferência sobre equipamentos urbanos, emissões de gases poluentes por maquinários e veículos pesados, proliferação de insetos, entre outros.

Assim, o presente Programa se justifica, pois visa a estabelecer orientações e indicar ações destinadas a minimizar ou a impedir a deflagração dos impactos referidos, estabelecendo as medidas de controle, bem como, as corretivas a serem incorporadas ao planejamento executivo da obra.

<u>Objetivos</u>

O PCAO visa organizar procedimentos que garantam a qualidade socioambiental na áreas de apoio às obra, abrangendo: medidas de gerenciamento de resíduos, gerenciamento de tráfego, comunicação social,

controle de erosão e assoreamento, controle da fauna sinantrópica, recuperação

de áreas degradadas e prevenção e atendimento a emergências ambientais

Atividades Previstas

a) Elaboração das Instruções de Controle Ambiental das Obras

As "Instruções de Controle Ambiental das Obras" são um documento que lista

todas as condições e atividades específicas de controle ambiental a serem

aplicados no empreendimento, com a função de orientar o Empreendedor na

condução do processo de construção e monitoramento ambiental do

empreendimento. Para tanto, este documento deverá incluir instruções para os

seguintes tópicos:

Controles Ambientais durante o Processo de Execução;

• Controle de Poluição, Organização e Limpeza;

Terraplenagem e Desmatamento;

• Sinalização/ Divulgação;

Orientação Ambiental das Operações;

• Controle de Erosão e Assoreamento;

• Procedimentos de Desativação de Frentes de Obra.

Este documento deve integrar o Manual de Monitoramento Ambiental

específico do empreendimento logístico. Este Manual deverá conter todos os

procedimentos monitoramento ambiental das obras, incluindo as políticas,

diretrizes, normas e procedimentos de Monitoramento e Documentação

Ambiental do Empreendimento, além de medidas específicas de adequação

ambiental.

b) Monitoramento e Documentação Ambiental do Processo de Execução

das Obras

As obras e ações de implantação do Empreendimento devem ser

desenvolvidas dentro de um padrão de qualidade voltado à minimização dos

impactos ambientais. Para que isso ocorra, é preciso elaborar uma

instrumentação do Monitoramento Ambiental que oriente e fiscalize a aplicação

de medidas corretivas e compensatórias e das exigências explicitadas pelo

órgão licenciador durante o licenciamento,

Estas ações deverão ser empreendidas por uma equipe de

Monitoramento e Documentação Ambiental capacitada, via contratação externa

de empresa de gerenciamento ambiental qualificada. Como resultado, todas as

etapas de gestão e controle ambiental deverão ser assessoradas por esta

equipe, antes e durante o andamento das obras. Faz parte da rotina desta

Equipe orientar o empreendedor e as empresas terceirizadas envolvidas na

implantação, auxiliando no estabelecimento de soluções técnicas adequadas

aos impactos e riscos ambientais que se apresentam durante a execução das

obras.

A Equipe de Monitoramento e Documentação Ambiental, formada por

profissionais habilitados (engenheiros, geólogos, geógrafos, entre outros) será

responsável por uma rotina de inspeções, com o intuito de verificar as condições

ambientais e procedimentos aplicados nas áreas de intervenção de obras, em

pontos vulneráveis à ocorrência de impactos e em locais onde estejam sendo

aplicadas medidas corretivas e mitigadoras decorrentes da execução de obras.

As vistorias serão realizadas com intervalos variáveis, a depender do

ritmo das obras, e deverão resultar em "Laudos de Vistoria", onde os

procedimentos de controle ambiental serão verificados e avaliados.

Todas as ações de vistorias, inspeções, coletas e medições deverão gerar

relatos fotográficos, fichas de registros e outros arquivos que comporão

relatórios periódicos a ser submetidos ao órgão ambiental competente.

c) Monitoramento de Ruído e Vibrações

Durante a Implantação do Empreendimento, o funcionamento de

equipamentos e circulação de veículos automotores significarão um acréscimo

de ruído ao cenário acústico local.

Para avaliar o atual panorama de emissão de ruído decorrente da

implantação do empreendimento, é imprescindível desenvolver e executar um

Plano de Monitoramento de Ruído que esteja em conformidade com os



regulamentos ambientais vigentes, levando em consideração o uso do solo e os pontos críticos nas proximidades.

A coleta de dados em locais previamente selecionados será essencial para a criação de um modelo de emissão de ruído que servirá como referência para futuras comparações. Caso seja necessário, novas medições serão conduzidas nesses pontos (ou em outros relevantes) durante a execução da obra, a fim de compará-las com os dados previamente obtidos, fornecendo informações quantitativas cruciais para avaliar os impactos e orientar a implementação de medidas mitigadoras apropriadas.

O monitoramento fornecerá os valores de nível global de energia sonora equivalente em decibéis (dB(A)) nos locais selecionados. Todas as medições serão realizadas utilizando um medidor de nível sonoro, cujos resultados serão submetidos a análise estatística.

Durante o período de construção e posterior operação, serão conduzidas campanhas adicionais de medição para identificar quaisquer variações em relação ao modelo inicial de emissão de ruído. Se forem identificadas variações significativas, será necessário identificar as causas dessas perturbações e, dentro das capacidades técnicas, implementar ajustes para reduzir os níveis de ruído gerados. No que diz respeito às vibrações, as construtoras deverão estabelecer um plano de acompanhamento em áreas críticas, que poderá incluir medições, monitoramento de edifícios suscetíveis a danos causados por vibrações e acompanhamento de queixas da comunidade. Antes do início das obras nas áreas críticas, poderá ser realizado um procedimento de vistoria cautelar em edifícios próximos, visando a identificação e documentação de trincas, rachaduras e outras imperfeições pré-existentes. Essa documentação servirá como linha de base para futuras discussões sobre eventuais danos atribuíveis às obras.

d) Medidas de gerenciamento de resíduos

Durante a Etapa de Implantação, deverá ser realizada a gestão de resíduos gerados pelas atividades inerentes de construção civil, bem como os resíduos domésticos e sanitários gerados nos setores administrativos, cozinha e refeitório do empreendimento.



O gerenciamento de resíduos permeará ações de triagem, reutilização,

reciclagem, acondicionamento e adequação destinação final dos resíduos. Estas

ações demandarão uma rotina de treinamentos da mão-de-obra envolvida no

empreendimento, pelo planejamento e fiscalização de uma área específica de

descarte no canteiro de obras, na contratação de empresas com licenças

ambientais válidas e responsáveis pelo transporte e disposição final dos

resíduos e na geração de registros de atividades e relatórios de

acompanhamento.

O detalhamento destas medidas, cronograma e resultados esperados é

dado no Programa de Gerenciamento de Resíduos.

e) Controle e monitoramento da qualidade do ar,

Durante a etapa de Implantação, a circulação de veículos automotores e

de outros equipamentos à combustão será recorrente, o que pode interferir no

incremento de poluentes atmosféricos em nível local e regional, caso medidas

preventivas e mitigadoras não sejam aplicadas. Desta forma, tais medidas

devem ser aplicadas sobretudo para controle de fumaça e de material

particulado.

O controle ambiental da qualidade do ar inclui a avaliação da emissão de

fumaça dos veículos automotores que atenderão o canteiro de obras (a exemplo

de caminhões e tratores), por meio da Escala de Ringelmann; a verificação

periódica das regulagens dos equipamentos à combustão requisitados durante

a implantação; a instauração de uma rotina de umectação de vias de acesso e

eventuais pilhas de estoque de materiais; a cobertura de solos expostos em vias

de acesso com pedra britada e outras metodologias que se julguem eficazes

para conter a suspensão de material particulado.



Cronograma;

do início das obras, contando com a elaboração de planejamento e instruções técnicas. executado durante todo o período de obras.

Implantação															
Atividades	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Planejamento e															
elaboração de															
instruções															
técnicas															
Execução do															
Programa															

Equipe responsável.

A equipe técnica deve ser composta por profissionais habilitados e experientes, como técnicos, analistas ambientais e coordenadores.



3.2. Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos

Sobre o gerenciamento de resíduos, cabe salientar que, na implantação de empreendimentos, a geração de resíduos é um fator que exige atenção e um controle constante por parte do gerador. Este controle se dá através de registro, segregação e monitoramento dos resíduos, bem como o cuidado com a destinação final destes.

A disposição inadequada de resíduos pode resultar na obstrução de elementos da drenagem urbana e rural, degradação de mananciais, poluição das vias públicas, proliferação de insetos, roedores e outros organismos vetores de doenças. Estes fatores podem gerar prejuízo à saúde das populações circunvizinhas, ao meio ambiente e aos trabalhadores.

A definição de diretrizes para o controle de possíveis impactos gerados por estas atividades quando a geração de resíduos sólidos é feita no presente programa ambiental, justificando sua elaboração e execução.

Objetivos

O Programa de Gerenciamento de Resíduos tem por objetivo geral estabelecer diretrizes, procedimentos, medidas de controle e ações voltadas ao gerenciamento dos resíduos gerados por parte das construtoras envolvidas na obra, bem como, promover a redução da quantidade de resíduos finais originados no decorrer da obra, visando minimizar os impactos que poderão ocorrer com o desenvolvimento das atividades.

Os objetivos específicos do PGRS podem ser sintetizados em:

- Garantir a adequada gestão de diversos tipos de resíduos gerados durante a fase de implantação e operação;
- Assegurar que os resíduos sejam devidamente coletados, armazenados e enviados para sua destinação final, de acordo com sua classificação;
- Evitar que substâncias líquidas, sólidas ou gasosas possam poluir as águas subterrâneas e os solos do entorno;
- cumprir as regulamentações ambientais federais, estaduais e municipais em vigor quanto à destinação final de resíduos, sobretudo aqueles gerados pela construção civil.



Atividades Previstas

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS

Entende-se por resíduos sólidos, no contexto das obras, todos os restos de materiais sólidos provenientes das atividades do canteiro de obras, frentes de obras e edifícios auxiliares. Considera-se ainda nesta categoria os óleos e graxas provenientes das oficinas e almoxarifados que, quando mal gerenciados, colocam em risco a saúde dos trabalhadores e geram danos ao meio ambiente.

De acordo com SERS/DEAR/CETESB, existem sete categorias de resíduos:

- Categoria 1. "Incluem-se nesta categoria os resíduos considerados perigosos, ou seja, que requerem cuidados especiais quanto sua coleta, acondicionamento, transporte e destino final, pois apresentam substancial periculosidade, real ou potencial, à saúde humana ou aos organismos vivos.";
- Categoria 2. "Incluem-se nesta categoria os resíduos potencialmente biodegradáveis e/ou combustíveis.";
- Categoria 3. "Incluem-se nesta categoria os resíduos considerados inertes e incombustíveis.";
- Categoria 4. "Incluem-se nesta categoria os resíduos constituídos por uma mistura variável e heterogênea de substâncias que individualmente poderiam ser classificadas nas categorias 2 ou 3.";
- Lixo Hospitalar. "Geralmente dividido em dois tipos, segundo a forma de geração: resíduos comuns, compreendendo os restos de alimento, papéis, invólucros etc.; resíduos especiais, que são os restos oriundos das salas de cirurgia, das áreas de internação e isolamento (não aplicável ao empreendimento).";
- Lixo Especial. Trata-se de resíduos em regime de produção transiente, como veículos abandonados, podas de árvores e raízes, animais mortos etc.;
- Outros. Neste tipo de lixo estão incluídos os resíduos não contidos nos itens anteriores e aqueles provenientes de sistema de varredura e limpeza de galerias e bocas de lobo.



Rua Brejo Alegre nº 360 ● Brooklin São Paulo ● SP ● CEP: 04557-051



Ademais, na construção civil, os resíduos podem ser provenientes de demolições, reformas e reparos, bem como aqueles resultantes da preparação e da escavação de terrenos. Para a execução do presente subprograma, foi utilizada a classificação adotada pela Norma Técnica Brasileira (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 10.004, a saber:

- A) Resíduos classe I: Perigosos;
- B) Resíduos classe II: Não Perigosos
 - Resíduos classe II A Não Inertes;
 - Resíduos classe II B Inertes.

Para a caracterização dos coletores, foi seguida a Resolução nº 275, de 25 de abril de 2001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece o padrão de cores para os diferentes tipos de resíduos, dentre os quais se destacam:



Os procedimentos a serem adotados para a execução do Subprograma de Gerenciamento de Resíduos estão pautados nas ações apresentadas nos itens a seguir, e visam discriminar as medidas e as técnicas necessárias, para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos, com a meta de dar o destino adequado aos resíduos gerados, segregando-os por classes e reutilizando-os, quando possível.

Controle da geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos



Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051

Nas vistorias sistemáticas nas frentes de obras, unidades industriais, áreas de

apoio e demais fontes geradoras de resíduos no âmbito das obras de duplicação,

o responsável pela execução do presente subprograma fará a análise crítica do

gerenciamento de resíduos, através da avaliação do processo de geração,

segregação, acondicionamento, armazenamento temporário, coleta, transporte,

tratamento e destinação final dos resíduos. Na hipótese de haver uma situação

irregular, deverá haver a comunicação junto à concessionária, para as devidas

providências.

Geração

Os responsáveis pela execução do programa verificarão, antes do início das

obras, os tipos de resíduos previstos, em consonância com a Resolução Conama

nº 307, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão de

resíduos de construção civil (alterada pela Resolução nº 348). Ademais, os

resíduos sólidos gerados nas atividades e serviços serão classificados de acordo

com a norma ABNT-NBR 10.004 (resíduos perigosos Classe I e resíduos não-

perigosos Classes IIA e IIB).

Dependendo do tipo de sua geração, o tratamento do resíduo gerado

demandará uma ação específica:

Manutenção dos banheiros químicos: serão de responsabilidade da

empresa locadora da estrutura, sendo a responsável pela manutenção dos

mesmos, cabendo à concessionária a fiscalização da realização correta dos

procedimentos através do gerenciamento dos manifestos.

O gerenciamento dos resíduos sanitários seguirá a legislação ambiental

vigente, bem como as seguintes normas regulamentadoras:

NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da

construção;

NR-24 – Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho;

NBR-7.229 - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques

sépticos;

NBR 13.969 – Tanques sépticos – Unidades de tratamento complementar

e disposição final dos efluentes líquidos – projeto, construção e operação.

Salienta-se que as regulamentações supracitadas não eximem a concessionária

do cumprimento das leis ambientais pertinentes e demais normas, devendo

manter em seu sistema de gestão, a atualização destas.

Visando a constante manutenção dos efluentes dos banheiros químicos, sua

retirada e substituição não deverá exceder o período de 48 horas.

A logística destas estruturas acompanhará o andamento das obras, sendo

remanejadas de acordo com as frentes de ataque, respeitando o respectivo

número de colaboradores e gênero.

A manutenção das estruturas será de responsabilidade da empresa contratada.

Porém, o monitoramento das atividades e cumprimento dos requisitos é de

responsabilidade da concessionária.

A seguir é apresentado, por atividade, os principais tipos de resíduos gerados:

Resíduos Administrativos: papéis, plásticos, vidros, metais e lixo orgânico

- frequência de coleta dos materiais deverá ser feita no mínimo semanalmente

para os resíduos secos e todos os dias para os resíduos orgânicos. Estes serão

acondicionados separadamente e em vasilhames específicos de acordo com a

legislação vigente. Já a possibilidade de reciclagem destes resíduos será

definida antes. Para tal ação, os possíveis locais de destinação, nos municípios

abrangidos pelo empreendimento a serem registrados.

Madeira – a madeira descartada pelas obras, na maioria das vezes

encontra-se suja, com algum tipo de acabamento como pintura, por exemplo, e,

às vezes, coberta com fungos ou atacadas por cupins. Sua destinação deverá

ser feita para queima em fornos.

Concreto – o concreto proveniente dos entulhos de demolição. Este será

destinado conforme preconiza Hansen (1992).

Metais – materiais opacos, bons condutores de eletricidade e calor, brilho

metálico e altamente maleáveis quando aquecidos, permitindo modelagem em

várias formas, desde fio até chapas e barras. Para tanto, os metais serão

separados em ferrosos e não ferrosos e: sucatas pesadas (vigas, equipamentos,

chapas, grelhas etc.), sucatas de processo (cavacos, limalhas e rebarbas) e

sucatas obsolescência (materiais destinados ao lixo, após seu uso).

Equipamentos de proteção individual: seguirá a Lei Federal nº

12.305/2010, que trata do Plano de Gerencialmente de Resíduos Sólidos

(PGRS), o cliente primário tem a obrigação e elaborar e pôr em prática uma

política de descarte de resíduos. Para seu correto descarte, será descartado

separadamente e colocado em uma sacola plástica colorida. Materiais como

luvas, macações e outros tipos de vestimentas ligadas à segurança devem ser

inutilizados, de modo a evitar contaminações e proliferações de doenças.

Restos de cones de sinalização: serão reutilizados ou devolvidos ao

fornecedor.

Em relação aos resíduos da supressão vegetal, parte será destinada à doação

e parte será utilizada pela equipe de obras para a confecção de cercas e

estaqueamentos, por exemplo, ou:

a) Madeira indicada para serraria e/ou indústria de processamento: o

corte das toras deve ser executado no comprimento comercial

para a manufatura de tábuas, vigotes, sarrafos entre outros e/ou

para processamento;

b) Madeira a ser destinada para lenha: o corte pode ser feito na altura

de 1,0m ao longo do fuste (tronco) da árvore;

c) O arraste das toras deve ter a menor distância possível dentro da

floresta, a fim de não danificar a estrutura do solo e/ou crescimento

de espécies em fase regenerativa;

d) Resíduos com galhos de pequenos diâmetros e folhas devem ser

picados ou triturados e espalhados ao longo da área onde foi

realizado o corte. Em hipótese alguma esse material deve ficar

amontoado em um único local. Esse procedimento visa: Proteger

o solo e evitar a erosão nas áreas onde foi realizado o corte de

vegetação; Acelerar o processo de degradação e restituir parte do

material orgânico retirado da floresta; Reduzir o risco de incêndios;

As toras padronizadas devem ser empilhadas (pilhas de lenha e

pilhas de toras que devem ser separadas) e cubadas

(determinação do volume gerado na propriedade).

Vale lembrar que se forem realizadas doações, estas seguirão a legislação

ambiental e o conceito de corresponsabilidade de gestão dos resíduos, cabendo



à empresa geradora, no caso, a Concessionária, a fiscalização da destinação/tratamento corretos dos resíduos.

Manuseio e Segregação

Os resíduos gerados passarão por um processo de segregação quanto à origem em função do manuseio, com a identificação do tipo gerado.

A partir do manuseio, será feita a segregação, que consiste na separação física dos resíduos. Esta deverá ocorrer no momento da geração.

Acondicionamento

Seguirá o disposto na resolução CONAMA nº 25, de 25 de abril de 2001 (**Erro! Fonte de referência não encontrada.**).

Azul	Vermelho	Verde	Amarelo	Preto	Laranja	Branco	Roxo	Marrom	Cinza
Papel	Plástico	Vidro	Metal	Madeiras	Perigosos	Saúde	Radioativos	Orgânico	Não
·					Ů			Ū	recicláveis

Figura 3-1. Simbologia de reciclagem.

No tocante ao gerenciamento de resíduos perigosos, este será acondicionado em área protegida, livre da ação das intempéries, evitando assim efeitos deletérios.

Armazenamento Temporário

Todo o resíduo sólido, após ter sido classificado, identificado e acondicionado, será disposto em uma central de resíduos da obra para aguardar a remoção para o destino/tratamento final.

Os locais de armazenamento de resíduos devem

Serão atendidos os seguintes requisitos para o armazenamento temporário:

- Local afastado de quaisquer equipamentos sociais adjacentes,
 bem como, de cursos hídricos, áreas alagadas e de proteção ambiental.;
 - Baia de armazenamento deve apresentar base impermeabilizada;
 - Terreno plano, sem a possibilidade de formação de poças d'água;
- Implantar constantemente medida de controle de animais sinantrópicos e insetos;



Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051

• Resíduos perigosos serão armazenados em local coberto, porém

arejado, em consonância com a Norma Brasileira ABNT NBR 12235:1992, que

trata do armazenamento de resíduos perigosos, fixa condições exigíveis para o

armazenamento de resíduos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o

meio ambiente;

Implantar dispositivo de contenção na baia;

Implantar dispositivo de combate a incêndio.

Disposição/tratamento final de resíduos

A destinação final dos resíduos gerados deve levar em consideração sua

composição, cujo tratamento e/ou disposição final, demandará fornecedores

específico

• Os resíduos devem ser enviados para locais e empresas

licenciados, autorizados e aptos a recebê-los e tratá-los de maneira correta

priorizando-se sempre o reuso e a reciclagem destes. A coordenação de meio

ambiente local deve ser consultada para a homologação da empresa receptora

dos resíduos.

A destinação dos resíduos deve ser precedida da emissão do

Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR contendo os dados do Gerador,

Transportador e Destinatário Final;

• Será priorizada a logística reversa no descarte de baterias de

veículos, máquinas e equipamentos, embalagens contaminadas, produtos

vencidos, que deverão retornar aos fornecedores para tratativas;

• Os resíduos de óleos lubrificantes gerados a partir da manutenção

de equipamentos e veículos devem ser coletados por caminhões tanque, ou em

recipientes aprovados pelo Inmetro para que sejam enviados a estações de

processamento licenciadas.

Cabe salientar que as seguintes formas de disposição final são

expressamente proibidas:

Lançamento em cursos hídricos;

• Disposição, mesmo que temporária, em áreas de preservação

permanente;



- Em propriedades lindeiras, sem a devida anuência do proprietário lavrada em cartório;
- Queima a céu aberto ou em locais não licenciados para o tratamento térmico.

Manutenção de equipamentos

- A manutenção dos equipamentos e maquinário pesado somente ocorrerá fora das áreas ambientalmente críticas, nos estacionamentos localizados fora da área do empreendimento, com exceção para emergências.
- Para prevenção de contaminação por bactérias, substância orgânicas de difícil degradação, efluentes industriais, compostos orgânicos fenólicos e detergentes, antes do início das frentes de obras, serão adotados os seguintes procedimentos em relação aos cursos d'água interceptados:
- Delimitação física da área de intervenção, segregando as áreas de preservação permanente a serem preservadas, utilizando-se estacas bem visíveis;
- Instalação de réguas de monitoramento do assoreamento nos cursos d'água;
- Evitar a permanência de máquinas, veículos e equipamentos em áreas próximas a cursos d'água.
- Remover todo e qualquer maquinário/máquina/veículo com suspeita de vazamento de óleo;
- Evitar a realização de serviços de imprimação durante períodos de chuva ou mesmo, em momentos que antecedem episódios de chuvas;
- Proibir de forma clara e objetiva a disposição de resíduos sólidos de qualquer origem, nos limites das APPs dos corpos d'água;
- Iniciar frentes de limpeza em data próxima aos serviços de terraplenagem, evitando permanência prolongada de solo exposto;
- Implantar dispositivos provisórios de contenção e de direcionamento ordenado de águas pluviais para o controle de processos erosivos superficiais nas cristas dos taludes de corte e aterro;
- Implantar sistemas provisórios ou definitivos de proteção das margens dos cursos hídricos, quando da construção de obras hidráulicas, principalmente as de maior porte como pontes e galerias. Os sistemas de





proteção das margens podem ser constituídos de: enrocamentos, rip-rap, revestimento vegetal ou outros que melhor se adequarem à situação.

<u>Cronograma</u>

As atividades de triagem e acondicionamento dos resíduos ocorrerão em escala diária, de acordo com o avanço da obra. O transporte de resíduos para a destinação final deve ser programado de acordo com o volume de resíduos gerados, evitando superlotação dos locais de acondicionamento.

Trimestralmente, deve ser realizado o treinamento dos trabalhadores da obra, considerando o intenso fluxo de novas atividades que ocorrem com o andamento da implantação.

Mensalmente, deverão ser realizadas inspeções periódicas nos locais de triagem e acondicionamento dos resíduos.

	Implantação														
Atividades		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Inspeções periódicas															
Emissão de relatórios															
Triagem, acondicionamento, transporte e destinação final															
Emissão de relatórios															

Equipe responsável.

A responsabilidade pela implantação deste Programa é do Empreendedor, que poderá executá-lo por meio de empresa especializada, que conte com um Engenheiro Ambiental, gesto ambiental ou profissional equivalente e capacitado para tal.

3.3. Programa de Educação Ambiental e Treinamento Ambiental dos

Trabalhadores

É importante ressaltar que a Educação Ambiental foi reconhecida como um

importante instrumento no Brasil, a partir da promulgação da Lei Federal

9.795/99, que estabelece da Política Nacional de Educação Ambiental.

De acordo com o Artigo 1º da lei, "entendem-se por educação ambiental os

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia

qualidade de vida e sua sustentabilidade".

Além disso, o Artigo 2° indica que a "educação ambiental é um componente

essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de

forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em

caráter formal e não-formal".

Por fim, o Artigo 3° estabelece que:

"Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à

educação ambiental, incumbindo:

I - ao Poder Público, nos termos dos arts. 205 e 225 da Constituição

Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental,

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento

da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

II - às instituições educativas, promover a educação ambiental de maneira

integrada aos programas educacionais que desenvolvem;

III - aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente -

Sisnama, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;

IV - aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa e

permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio

ambiente e incorporar a dimensão ambiental em sua programação;

V - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas,

promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à

melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as

repercussões do processo produtivo no meio ambiente:

VI - à sociedade como um todo, manter atenção permanente à formação

de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva

voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais".

Portanto, cabe ao empreendedor promover este tipo de programa, com o objetivo

de propor controle sobre o ambiente de trabalho e sobre as consequências

provocadas pelo desenvolvimento das obras e pela operação do projeto no meio

ambiente.

Ademais, o programa atende à Instrução Normativa nº 2, de 27 de março de

2012, no caso do presente estudo, os artigos que tratam da educação ambiental

dos trabalhadores.

Objetivos

Este programa tem o objetivo de implementar ações que promovam a Educação

Ambiental da população que vive na AID e conscientização dos trabalhadores

envolvidos nas etapas de implantação e operação do empreendimento proposto.

Ademais, o programa visa:

Difundir as ideias de meio ambiente, sustentabilidade, preservação

ambiental, medidas mitigadoras para os diferentes públicos envolvidos

durante as fases de obra e operação do empreendimento.

Realizar ações educativas nas escolas situadas no entorno do

empreendimento, divulgando medidas que podem ser adotadas pelas

famílias a fim de promover sustentabilidade no dia a dia, como ações de

uso racional da água, reciclagem de lixo etc.

Difundir as informações levantadas sobre as características dos meios

biótico, físico e socioeconômicas levantadas no estudo ambiental.

Sensibilizar os funcionários e a população sobre os principais impactos

que podem ser provocados a partir da implantação do empreendimento.

Mostrar a importância da manutenção das condições ambientais do

entorno do empreendimento e das medidas que podem mitigar os

impactos provocados durante as fases de obra e operação do

empreendimento.

Apresentar os normas e procedimentos que devem ser adotados durante

a implantação do empreendimento, com o objetivo de preservar as

condições naturais da região.

Apresentar os normas e procedimentos que devem ser adotados durante

a implantação do empreendimento, com o objetivo de preservar a saúde

e a segurança dos funcionários e da população que vive no entorno.

Fornecer os Equipamentos de Proteção Individual (EPI), discutindo a

importância do uso deles no dia a dia dos trabalhadores que atuarão tanto

nas fases de obra, como operação do empreendimento.

Discutir a importância do respeito às normas e procedimentos como forma

de garantir a preservação do meio ambiente e a segurança dos

funcionários e da população que vive no entorno.

Atividades Previstas

Para o atendimento ao Programa de Educação Ambiental e Treinamento

Ambiental dos Trabalhadores, estão previstas as seguintes ações:

a) Definição dos temas que serão abordados nas integrações e treinamentos

dos colaboradores, abordando, minimamente: gerenciamento de resíduos

sólidos, organização do canteiro de obras, cuidados com a fauna

sinantrópica, código de ética e conduta do empreendedor, prevenção de

DSTs, prevenção de impactos em situações rotineiras das obras e

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

b) Definição de material didático;

c) Planejamento e estratégias para abordar os temas previstos;

d) Execução dos treinamentos

<u>Cronograma</u>

O Programa de Educação Ambiental e Treinamento Ambiental dos

Trabalhadores terá início na etapa de pré-implantação e deverá permanecer

ativo durante todo o período de implantação das obras.



Equipe responsável

Este programa é de responsabilidade do empreendedor, incluindo as tarefas de organização, coordenação da equipe técnica e realização das fases de obra e operação do empreendimento atividades educativas. Será preciso ser implementado durante as fases de implantação do empreendimento.

Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051

3.4. Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental da Operação

Em virtude das atividades pós instalação, cuja característica abrange aspectos

ambientais, o Programa de Monitoramento da Qualidade Ambiental da Operação

é estruturado para garantir o desenvolvimento do empreendimento em

consonância com as boas práticas ambientais, obedecendo a legislação e

demais dispositivos normativos.

Objetivos

Visa definir os procedimentos e ações a serem adotados pelo empreendedor

para:

a) Avaliar a implantação das medidas previstas para a fase de operação do

empreendimento, cujo embasamento deverá seguir as premissas

estabelecidas nos programas de resíduos, fauna sinantrópica, bem como,

de erosões.

b) Definir as ações na hipótese de acidentes durante a operação do

empreendimento.

Atividades Previstas

Para o desenvolvimento do Programa de Monitoramento da Qualidade

Ambiental da Operação, as seguintes medidas estão previstas:

a) Controle da geração de resíduos, contribuindo para sua rastreabilidade,

desde origem até destinação final;

b) Avaliação das medidas implantadas para a coleta seletiva de resíduos na

área do empreendimento e instalações (áreas de apoio, escritório

administrativo);

c) Controle de fornecedores críticos, avaliando a conformidade das licenças

e requisitos legais aplicáveis;

d) Avaliar a qualidade do ar, principalmente, a emissão de gases do efeito

estufa (GEE) provenientes de caminhões, maquinário pesado e

geradores, utilizando, para tanto a Escala Ringelmann, bem como,

avaliando a manutenção de equipamentos/veículos que apresentem

resultados fora do padrão aceitável;

e) Monitoramento de áreas com suscetibilidade a intensificação de

processos erosivos, promovendo vistorias periódicas para avaliar os

sistemas de drenagem definitivos, avaliando sua integridade; verificar

eventual obstrução de sistemas de drenagem e, na hipótese de

deflagração de processo erosivo, recomendar ações corretivas e

monitorar até seu fechamento;

f) No tocante à geração de ruídos, promover ao menos, uma campanha de

monitoramento, através de profissional habilitado, bem como, apresentar

respectivo relatório;

g) Analisar, através de um canal de ouvidoria, reclamações que possam vir

a ocorrer, por parte de lindeiros

Cronograma

O programa ora apresentado deverá ser desenvolvido ao longo de toda a fase

de operação do empreendimento.

Equipe responsável

É de responsabilidade do empreendedor o desenvolvimento das ações

previstas, que poderá terceirizar para empresas especializadas.



3.5. Programa de Comunicação Social

A implantação do empreendimento deverá provocar alterações dentro dos limites da AID, especialmente em relação ao aumento do volume de circulação de veículos de carga nas vias locais. Por esta razão, este a realização desse programa é fundamental para divulgar detalhadamente as etapas de implementação do projeto, de modo que a população do entorno fique atenta e consciente a respeito das mudanças que poderão ocorrer futuramente.

Objetivos

Este programa tem o objetivo de implementar ações que possam garantir que a população do entorno e funcionários do empreendimento adquiram as informações relativas ao processo de implantação do projeto.

Entre os objetivos principais do programa, se destacam:

- Divulgar as ações propostas nas diferentes fases de desenvolvimento do projeto nos principais meios de comunicação da região do empreendimento.
- Esclarecer as intervenções que serão propostas no local e os possíveis impactos que serão provocados no meio ambiente, especialmente aqueles que podem afetar diretamente a rotina da população do entorno, como poluição sonora, aumento de circulação de veículos, aumento de resíduos nas vias do entorno etc.
- Escutar os anseios da população com o objetivo de diminuir a ansiedade a respeito das futuras alterações e garantir que a comunidade envolvida tenha informações suficientes sobre o projeto.
- Realizar eventos e reuniões com a população local, comerciantes locais, prestadores de serviços e diversos atores sociais, a fim de ampliar a divulgação das informações.
- Preparar materiais de comunicação impressos, tais como cartilhas, banners e folders, a serem distribuídos aos moradores e comerciantes do entorno.

Este programa é de responsabilidade do empreendedor, incluindo as tarefas de organização, coordenação da equipe técnica e realização da

divulgação das informações durante todo o projeto. Será preciso ser

implementado durante as fases de implantação do empreendimento.

Atividades Previstas

Para o desenvolvimento do Programa de Comunicação Social, estão previstas

as seguintes ações:

a) Implantação de placa de identificação do empreendimento em

consonância com as diretrizes do município, no terreno junto à Avenida

Morvan Dias de Figueiredo, nº3.535/3.537. As placas que indicam as

atividades em execução precisam respeitar as dimensões impostas.

Salienta-se que esta se situará em local de visibilidade externa ao

empreendimento, tendo sua manutenção periódica para que permaneça

legível.

b) Prever a distribuição de informações relativas às obras, à população do

entorno, bem como, comerciantes (Supermercado Carrefour – na altura

do n° 3177), espaços sociais (Arena Flash Ball Society - Vila Maria);

c) Informar os estabelecimentos e comunidade do entorno, com

antecedência, sobre eventuais interrupções programadas no

fornecimento de água, energia elétrica, serviços de telefonia, dentre

outros serviços públicos;

d) Responder às dúvidas, reclamações e sugestões recebidas;

e) Promover a divulgação de vagas disponíveis, priorizando a mão-de-obra

local.

Cronograma

O Programa de Comunicação Social será desenvolvido durante a fase de

instalação e operação.

Equipe responsável

A execução do Programa de Comunicação Social é de responsabilidade do

empreendedor.

3.6. Programa de Controle de Processos Erosivos e Assoreamento

Para a construção do galpão logístico, será necessária a instalação de canteiro

de obras, onde desde a mobilização, passando pelo desenvolvimento, até o final

das obras, algumas medidas de controle ambiental deverão estar previstas no

planejamento das obras, tratando de uma obra urbana.

Ademais, durante o período de chuvas (compreendido entre os meses de dez-

mar), na etapa de limpeza do terreno e terraplenagem, podem deflagrar

processos erosivos, com consequente carreamento de sedimento, cujo aspecto

demanda ações para controle e mitigação.

O manejo inadequado do solo ou o subdimensionamento dos sistemas de

drenagem superficial na obra podem acarretar processos erosivos e movimentos

de massa, consequentemente, em riscos à integridade do empreendimento

projetado. Além disso, estes processos podem ter consequências negativas para

os corpos hídricos das áreas de influência, que poderão receber aportes de

sedimentos, resultando em assoreamento dos leitos.

<u>Objetivo</u>

Este Programa tem por objetivo principal listar e detalhar as ações operacionais

preventivas e corretivas destinadas ao controle e monitoramento dos processos

erosivos decorrentes da fase de obras, de modo a evitar os potenciais problemas

de instabilidade do solo nas frentes de serviços. As ações operacionais visam

recompor o equilíbrio de áreas onde houve a manifestação de processos

erosivos ou instabilidades, como também evitar a instalação desses processos,

reduzindo a perda de solos e o assoreamento de corpo hídrico.

Atividades Previstas

De forma geral, entre as medidas a serem implantadas para se

evitar/controlar/monitorar os efeitos mencionados, estão:

a proteção (provisória e/ou permanente) das superfícies com solo

exposto;

a programação dos serviços de corte, aterro e terraplenagem

preferencialmente para os meses mais secos do ano - entre abril e

setembro;

a execução de um projeto de sistema de drenagem superficial eficiente,

com o emprego (quando necessário) de diferentes dispositivos de

controle de velocidade e direção do escoamento pluvial;

a manutenção sistemática das condições de operação desses

dispositivos, para captar, conduzir e dissipar adequadamente as áquas

pluviais, e impedir carreamento de solo para os cursos d'água,

minimizando a quantidade de descidas de água e dissipando o

escoamento concentrado, com ajuste da orientação do escoamento sobre

áreas de solo exposto;

a adoção de cuidados constantes nas áreas geradoras de sedimentos

(solo exposto, erosões pontuais, taludes de corte), com intensificação das

ações de controle nas proximidades de corpos d'água;

a execução de medidas preventivas de estabilização de taludes em solo

e rocha durante escavações;

a remoção de material terroso para áreas de bota-espera, próximas à obra

e que não se encontrem no caminho do escoamento de áquas pluviais,

para posterior remoção e disposição final do material inservível;

o reaproveitamento de solo orgânico, quando existente, nos trabalhos de

forração vegetal de taludes no final das obras;

a antecipação, na medida do possível, da implantação da proteção

superficial definitiva das áreas de solo exposto, com forração vegetal em

época favorável ao plantio ou outra solução de engenharia (jateamento,

cortinas atirantadas etc.);

a implantação de sistema de drenagem definitivo, quando pertinente;

o monitoramento frequente de todo o perímetro da obra, contemplando a

implantação de medidas protetivas e corretivas assim que detectados

processos erosivos ou condições que venham a deflagrá-los.

<u>Cronograma</u>

Este Programa deverá ser implantado e executado durante a fase de

implantação do empreendimento.

Os resultados obtidos, nas vistorias diárias, deverão ser apresentados com

elaboração de relatórios trimestrais de acompanhamento das atividades das

obras.

Equipe responsável.

Deverá ser contratado profissional com experiência comprovada para o

monitoramento e acompanhamento de obras, habilitado para identificar pontos

suscetíveis ou com deflagração de processos erosivos, bem como a ocorrência

de assoreamento.



3.7. Programa de Compensação Ambiental dos Impactos Não Mitigáveis

Considerando a Lei n° 9.985/00 que trata do SNUC, em seu Art. 36 estabelece

que:

"Nos casos de licenciamento ambiental de

empreendimentos de significativo impacto

ambiental, assim considerado pelo órgão

ambiental competente, com fundamento em

estudo de impacto ambiental e respectivo

relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é

obrigado a apoiar a implantação e manutenção

de unidade de conservação do Grupo de

Proteção Integral, de acordo com o disposto

neste artigo e no regulamento desta Lei."

Considerando que o CLA/DAIA/GTANI estabeleceu que o valor a ser atribuído

ao Grau de Impacto - GI de empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA deve ser de

0,5%.

Considerando o disposto na Resolução nº 009/CONFEMA/2020, que dispõe

sobre o Regimento Interno do Conselho do Fundo Especial do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável estabelece as atribuições e diretrizes do conselho.

São apresentados os objetivos e atividades previstas para a compensação

ambiental dos impactos não mitigáveis.

Objetivos

a) Compensar eventuais impactos ambientais advindos da instalação do

empreendimento;

b) Apoiar a conservação do Bioma Mata Atlântica

c) Apoiar o Poder Público e a coletividade na proteção do meio ambiente;

d) Oferecer, como sugestão, um memorial de cálculo para a

compensação ambiental do empreendimento;

e) Sugerir a Unidade ou Unidades de Conservação onde o recurso deve

ser aplicado.



Atividades Previstas

Partindo do pressuposto de que, conforme se verifica nos estudos ambientais, não haverá interferências em Unidades de Conservação, tampouco, em sua zona de amortecimento, é apresentada a Unidade de Conservação de Proteção Integral localizada próxima ao empreendimento, na AII, indicada para receber os recursos advindos da compensação ambiental, conforme estabelecido no Termo de Referência, bem como, na legislação em vigor, tendo como parâmetro sua proximidade com o empreendimento.

Assim, sugere-se que a verba de compensação ambiental prevista seja aplicada ao **Parque Estadual Alberto Lofgren**, Unidade de Conservação de Proteção Integral inserida no município de São Paulo, possui 73,9 ha de áreas abertas à visitação pública, abrigando rica diversidade de fauna e flora nos remanescentes de mata atlântica preservados.

Para o cálculo do valor a ser recolhido para compensação ambiental prevista na legislação foi utilizada a seguinte fórmula:

 $CA = VR \times GI(\%)$

Onde:

CA = Compensação Ambiental

VR = Valor de Referência do Empreendimento

GI = Grau de impacto (0,5%)1

Logo, tendo que o valor do empreendimento é de R\$ 135.000.000,00 (cento e trinta e cinco milhões de reais), o valor destinado à compensação ambiental é de R\$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais).

Cronograma

A liberação dos recursos financeiros relativos à "compensação ambiental" da implantação do **COMPLEXO LOGÍSTICO VILA GUILHERME**, estará vinculada a apresentação e execução até o término da fase de instalação do empreendimento.

¹ Conforme definido pelo CLA/DAIA/GTANI, o grau de impacto estabelecido para empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA é de 0,5%.



R



3.8. Programa de Manejo de Vegetação e Intervenção em APP

Para a execução das obras está previsto o corte de 139 (cento e trinta e nove) árvores isoladas, sendo:

- 15 (quinze) árvores invasoras;
- 104 (cento e quatro) árvores exóticas;
- 20 (vinte) árvores nativas.

Ademais, conforme TCA n° 94//2022, está prevista a remoção de 16 (dezesseis) árvores mortas, 170 (cento e setenta) árvores para serem preservadas e 51 (cinquenta e uma) árvores cadastradas na calçada.

Desta forma, o programa se justifica pela necessidade de coordenação das atividades pré-supressão, desmonte, remoção e transporte do material lenhoso originado.

O recurso humano e material para a realização das atividade estão descritos no presente programa.

Objetivos

- Identificar, previamente à execução da supressão, as árvores que de fato serão suprimidas.
- Indicar as medidas a serem adotadas para a destinação do material lenhoso gerado;
- Apresentar os métodos de corte seguro.

Atividades Previstas

Conforme se constata pela análise do Volume II do presente estudo, o empreendimento previsto não interfere em área de preservação permanente, assim definidas pela Lei Federal n° 12.651/2012 do Código Florestal e a Resolução Conama n° 303/2002. Com relação ao corte de indivíduos arbóreos, as seguintes ações devem ser adotadas:

- a) Estudo da Planta da Situação Atual Projeto para a construção de galpões logísticos de uso compartilhado, onde consta a localização dos indivíduos arbóreos;
- b) Serão observadas as marcações feitas nas árvores com placa de ferro galvanizado (Figura 3-2), cruzando com as informações do projeto, principalmente no tocante às árvores a serem cortadas.



 c) Caso seja necessário, para os casos de manejo de árvores em que haja interferência com retes elétricas, deverá ser mantido contato prévio coma Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) planejamento e apoio durante a execução dos serviços



Figura 3- 2. Árvore cadastrada. Conforme consta, trata-se de eucaliptos (Eucalyptus sp) a serem suprimidos

- d) Corte e sentido de queda das árvores: as árvores marcadas para corte que possuam interesse econômico (já cadastradas) terão sua madeira aproveitada. Desta forma, o corte será executado em duas fases: a primeira envolverá o corte de árvores com valor econômico ou que possuam potencial madeireiro; a segunda, corte de árvores de pequeno porte, cujo uso é normalmente energético.
 - Para árvores com troncos normais: será utilizada técnica padrão
 - Para árvores com troncos irregulares: será dimensionada técnica específica.
 - Serão utilizadas motosserras e, para aquelas árvores com DAP <5 cm, o corte será manual.
 - Após o corte, será providenciada a remoção de galhos, sempre rente ao tronco, de forma a se evitar a ocorrência de imperfeições agudas que possam oferecer risco de acidentes.
 - As toras assim geradas deverão ser empilhadas de forma regular, possibilitando o seu romaneio. Ademais, para assegurar a segurança do





processo, as extremidades das pilhas deverão contar com esteios como suporte.

- Após a supressão, os tocos deverão ser removidos de forma mecanizada, nas áreas em que for viável uso de maquinário pesado (trator).
- O transporte das toras para seus destinos deverão obedecer às classes de aproveitamento.
- Quando as toras forem doadas, será elaborado um Termo de Recebimento da Madeira, assinado pelo responsável legal pela recepção da madeira.
- Todo o corte deverá ser realizado por profissionais habilitados utilizando os EPIs: bota com bico de aço, capacete com abafador sonoro e viseira; proteção das pernas, luvas, uniforme sinalizado etc.

Cronograma

				In	nplant	ação						
Atividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Demarcação da área de supressão												
Identificação das árvores previstas para corte												
Cadastramento de interessados no material												
Treinamento dos funcionários												
Supressão da vegetação												
Romaneio da madeira												
Limpeza do Terreno												

Equipe responsável

A equipe responsável pela execução do programa é composta pelos colaboradores do empreendedor, tendo um responsável pelo meio ambiente acompanhando.



3.9. Programa de Controle da Dispersão e Proliferação da Fauna

Sinantrópica Nociva

Em decorrência das atividades desenvolvidas implantação do na empreendimento, as quais geram resíduos da construção civil (entulhos) e matéria orgânica proveniente da supressão de vegetação e até mesmo sobras de refeições dos funcionários da obra, pode ocorrer a atração e proliferação de

espécies da fauna sinantrópica indesejáveis, como ratos, baratas, mosquitos,

pombos, entre outros, os quais desempenham um importante papel na

transmissão de doenças aos humanos e a outros vertebrados.

A proliferação dessas espécies tem sua causa relacionada à oferta de recursos

como alimento e locais para abrigo e reprodução. Os problemas causados pela

fauna sinantrópica vão desde o simples incômodo à transmissão de doenças

graves, podendo ser citado como exemplo a dengue (transmitida pelo mosquito

do gênero Aedes) e a leptospirose (transmitida por roedores) É imprescindível

que haja a execução do Programa de Controle da Dispersão e Proliferação da

Fauna Sinantrópica nas frentes de obra, canteiros, áreas de apoio, dentre outras

estruturas, com o objetivo de minimizar ao máximo a ocorrência de espécies da

fauna sinantrópica no empreendimento e seu entorno.

<u>Objetivos</u>

O Programa em questão tem como objetivo principal o controle da dispersão e

proliferação da fauna sinantrópica, visando a saúde e segurança dos

funcionários e comunidades localizadas no entorno do empreendimento.

Atividades Previstas

Recomenda-se a continuidade de ações já realizadas pela Prefeitura de São

Paulo por meio do Centro de Controle de Zoonoses, tais como:

Realização de vistorias prévias às atividades com o objetivo de identificar

aglomerados de espécies sinantrópicas, os quais podem se dispersar

para as residências e comércios do entorno durante as atividades;

Vistorias detalhadas na área do empreendimento com o intuído de

identificar e eliminar possíveis focos de reprodução e proliferação de

mosquitos da dengue, abrigos para roedores e demais animais

sinantrópicos;

Jeguilibá

Manutenção da higiene de instalações de frentes de obras, em especial

as estruturas destinadas à refeitório por meio da adoção de práticas que

visem diminuir a oferta de alimento, água e abrigo à roedores. Essa

prática tem o intuito de diminuir a ocorrência desses animais nas áreas

das obras devido à preocupação com transmissão de doenças como a

leptospirose;

Acondicionamento correto de resíduos gerados nas frentes de obras para

minimizar a atração de roedores; e

Coleta e destinação adequada de resíduos provenientes da construção

civil com o objetivo de não fornecer abrigo para a instalação da fauna

sinantrópica.

Caso tais medidas sejam tomadas e mesmo assim seja registrada a ocorrência

da fauna sinantrópica nas áreas do empreendimento, outras medidas poderão

ser tomadas, como a aplicação de inseticidas e raticidas, em especial na fase de

implantação do empreendimento.

<u>Cronograma</u>

Em face ao exposto, recomenda-se a adoção de práticas de limpeza e

organização em todas as frentes de obras, principalmente aquelas onde estão

previstas a implantação de refeitórios, durante toda a fase de implantação do

empreendimento, enquanto as frentes estiverem ativas, visando assim a

eliminação de locais atrativos para a proliferação da fauna sinantrópica.

Estão previstas campanhas intensivas de aplicação de inseticidas/raticidas em

especial na fase inicial das obras.

Serão realizadas vistorias mensais com elaboração de relatórios trimestrais.

Equipe responsável

A responsabilidade pela implementação deste Programa será da construtora e a

supervisão deverá ser realizada pelo empreendedor.

Para execução das ações do Programa é necessária equipe composta por um

biólogo ou técnico de nível superior em meio ambiente, podendo ser contratada

equipe/empresa especializada.



3.10. Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna Silvestre

As atividades antrópicas que implicam em ações de modificação das paisagens e ecossistemas naturais promovem a alteração de habitats, que por sua vez modificam a estrutura das comunidades faunísticas. Estudos têm demonstrado que a fragmentação dos ecossistemas florestais das regiões tropicais representa a diminuição das populações da fauna silvestre e o desaparecimento de espécies mais sensíveis (TABARELLI & GASCON, 2005; LOVEJOY et al.,1986). No entanto, mesmo estes ambientes alterados pela implantação de estradas, assentamentos rurais e áreas urbanas, ainda abrigam uma rica e diversa fauna silvestre que também será foco de ações práticas para conservação e manutenção de suas populações, em especial àquelas ameaçadas de extinção, raras ou endêmicas.

O afugentamento de fauna ocorrerá em função da supressão de vegetação, movimentação dos trabalhadores associados à implantação da obra, como também aos ruídos e movimentação de veículos pesados.

Objetivos

Este Programa tem como objetivo geral a manutenção da biodiversidade local, evitando que animais sejam feridos e/ou mortos em virtude da supressão de vegetação, através do planejamento, da orientação e do acompanhamento destas ações. As principais metas deste Programa são:

- Evitar que animais sejam feridos e/ou mortos;
- Afugentar todos os animais encontrados;
- Preservar o maior número de ninhos e/ou tocas ativos encontrados, até que se constate sua inatividade;
- Identificar espécies e grupos faunísticos que mais se acidentam e/ou morrem e em quais situações;
- Oferecer treinamentos/palestras à funcionários do empreendimento, especialmente sobre o trabalho realizado, meio ambiente e fauna;
- Diminuir o risco de acidentes envolvendo animais, especialmente peçonhentos e venenosos, e funcionários da obra;
- Propor novas medidas mitigadoras de controle (para novos impactos que, porventura, sejam diagnosticados durante a execução deste Programa) e



Jequi ibá

de correção (para ações mitigadoras que não apresentem os resultados

esperados).

Atividades Previstas

Como consideração inicial, cabe enfatizar que não haverá interferências em

áreas conservadas para o presente empreendimento. De qualquer forma, a

prática de resgate da fauna deve ser executada de forma responsável.

Destinação dos Animais

Indivíduos que não estejam aptos à soltura após os tratamentos instituídos,

deverão ser encaminhados à CETAS ou CRAS parceiros e que possuam

estrutura adequada para a reabilitação, ou à cativeiros parceiros permanentes

(zoológicos ou criadores), dependendo do caso. Cada caso será avaliado

individualmente, priorizando a conservação da biodiversidade regional e o bem-

estar animal;

Treinamentos e Palestras

A equipe deverá estar apta a realizar treinamentos e Diálogos Diários de

Segurança (DDS) ou Diálogos Diários de Segurança, Meio Ambiente e Saúde

(DDSMS). O objetivo dos treinamentos e DDS/DDSMS é informar e esclarecer

quanto:

• aos procedimentos de afugentamento a serem adotados durante a

supressão da vegetação;

à fauna;

às zoonoses.

Assim, objetiva-se criar uma relação de parceria e credibilidade com estes

funcionários. Os temas abordados serão definidos de acordo com a necessidade

do público, a partir da percepção da equipe de afugentamento de fauna.

Salienta-se, porém, que há temas de extrema relevância, como: importância da

fauna e da biodiversidade no dia a dia dos funcionários; importância do Programa

de Afugentamento de Fauna, a desmitificação que há sobre os animais

peçonhentos, além de como evitar acidentes e quais procedimentos adotar ou

não nesses casos; e zoonoses.



				lmp	olanta	ção						
Atividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reconhecimento												
prévio da área												
Avaliação da												
presença de												
ninhos e tocas												
Treinamento do												
pessoal												
Manejo de												
ninhos	,											

Equipe responsável.

É responsável pela execução do Programa o empreendedor que poderá, a seu critério, contratar equipe especializada para a realização deste, além de contar com instituições e/ou pesquisadores parceiros.



3.11. Programa de Implantação do Paisagismo, Recomposição das Áreas Verdes e Balanço de Áreas Permeáveis

Apesar de o empreendimento não interferir significativamente em áreas verdes, cabe destacar que haverá corte de indivíduos arbóreos, conforme exposto. Nesse sentido, as ações previstas, devem contemplar aquelas que atendam o disposto na Portaria n° 130/SVMA/2013, que disciplina os critérios e procedimentos de compensação ambiental – manejo, por corte, transplante ou intervenção ao meio ambiente. Nesse sentido, considerando o disposto no TCA n° 94/2022, os objetivos e atividades previstas são descritos a seguir.

Objetivos

Promover a recomposição de áreas destinadas ao paisagismo urbano

Atividades Previstas

O empreendimento ora analisado não apresenta vegetação significativa. Contudo, como medida de recomposição de áreas verdes, será executado o plantio de:

- a) Calçada verde: FEMA: 490 (quatrocentos e noventa) mudas DAP 3,0 cm, de espécies nativas do Estado de São Paulo, padrão DEPAVE, as quais serão recolhidas ao Fundo especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - FEMA, conforme Reunião da CCA de 2022;
- b) Os plantios deverão estar encerrados, nos casos de construções, para aprovação da Coordenação de Licenciamento Ambiental - SVMA/ CLA-G, antes da concessão do Certificado de Conclusão, observando- se o disposto nas cláusulas deste ajuste e nos termos do parágrafo único do artigo 10 da Lei Municipal nº 10.365/87;
- c) prazo de manutenção/conservação para as mudas plantadas de DAP 5,0 cm e DAP 7,0 cm é de 6 (seis) meses. Para mudas de DAP 3,0 cm o prazo é de 12 (doze) meses e para as de reflorestamento/enriquecimento o prazo é de 24 (vinte e quatro) meses. Tais prazos fluirão a partir do protocolo na Coordenação de Licenciamento Ambiental;
- d) CLA, contendo a informação prestada pelo interessado, a qual deve, obrigatoriamente, estar acompanhada do relatório técnico fotográfico com



Rua Brejo Alegre nº 360 ● Brooklin São Paulo ● SP ● CEP: 04557-051



relação das espécies plantadas e respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica -ART;

- e) Os transplantes serão realizados com o máximo rigor técnico, podendo ser suspensos a qualquer momento caso não executados a contento conforme normas técnicas, bem como deverão ser acompanhados por um profissional habilitado, o qual recolherá a Anotação de Responsabilidade Técnica ART no órgão de fiscalização do exercício profissional competente;
- f) Caso o(s) espécime(s) transplantado(s) não resista(m) ao manejo, estes serão compensado(s) da seguinte maneira: com o(s) plantio(s) de muda(s) de espécie a ser definida pelo Grupo Técnico de Manejo Arbóreo e Intervenção em APP GTMAPP, com DAP (diâmetro a altura do peito) de 7,0 cm, no mesmo local do(s) exemplar(es) perdido(s) e entrega de mudas nativas ao Viveiro Manequinho Lopes, em quantidade correspondente ao DAP daquele(s) perdido(s);
- g) Nos casos de transplante externo, o plantio de mudas DAP 7,0 cm (sete centímetros) exigido no item anterior, poderá, a depender da aquiescência dos técnicos do Grupo Técnico de Manejo Arbóreo e Intervenção em Área de Preservação Permanente GTMAPP, ser substituído por depósito no Fundo Especial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável FEMA-SP ou por fornecimento de mudas nativas ao Viveiro Manequinho Lopes.
- h) As mudas serão entregues no Viveiro Manequinho Lopes, ou em viveiros municipais a serem indicados pela SVMA/CGPABI/DAU 2 (Viveiro Manequinho Lopes), juntamente com as notas fiscais de compra contendo a discriminação das mudas e uma cópia do Termo de Compromisso Ambiental, no prazo de 6 (seis) meses, observada a Cláusula de Eficácia.

Cronograma

	Implantação														
Atividades	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Aquisição de mudas															
Execução do plantio															

Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051



Equipe responsável.

A execução do programa deverá ser acompanhada por biólogo ou engenheiro florestal com conhecimento em recomposição de áreas, bem como, a equipe interna do empreendimento.

3.12. Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas

Conforme abordado no Volume II do presente EIA, a ADA apresenta-se com o Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas em andamento, cuja ações deverão ser seguidas em consonância com o Plano de Intervenção e sua respectiva complementação.

Em suma, são apresentados os objetivos e atividades previstas. Os Anexo 2, 3, 4, 5 e 6 presentes no Volume II apresentam os detalhes das ações previstas.

Em atendimento ao Despacho 076/2019/IAAC, referente ao Processo Cetesb 045363/2021-53, foram executadas, entre 2018 e 2021, cinco campanhas de monitoramento, com a emissão de relatório técnico de consolidação do Plano de Desativação de Área Industrial Figueiredo Ind. e Com. S/A., de abril de 2021.

No relatório da quinta campanha de monitoramento, é considerado que o objetivo da remediação foi atingido e, entretanto, apesar do atingimento das metas previstas para o processo de remediação, considerando a mudança do proprietário da área e a readequação de seu gerenciamento ambiental, que resultará em um novo plano de intervenção, é recomendado "o não encerramento do caso e a avaliação dos estudos ora finalizados em conjunto com os demais estudos futuros."

Considera-se que as exigências do Despacho 076/2019/IAAC devem ser complementadas, tendo-se em vista o Plano de Trabalho apresentado, que indica a realização de:

- Atualização da Avaliação Preliminar;
- Screening do vapor do solo em 300 pontos com análise em Cromatógrafo Gasoso em campo (laboratório móvel);
- Relatório Compilado de descomissionamento;
- Complementação de Investigação Confirmatória;
- Complementação de Investigação Detalhada;
- Complementação de Avaliação de Risco à Saúde Humana;





- Atualização de Plano de Intervenção com base no projeto de uso futuro.

conclui-se que os relatórios referentes às campanhas de monitoramento realizadas na área devem ser analisados em conjunto com os relatórios das atividades citadas acima, conforme recomendado no próprio relatório da quinta campanha de monitoramento.

Entretanto, deve ser ressaltado que, para análise e emissão de Parecer Técnico sobre a atualização do plano de intervenção, embasada pelos novos relatórios, deverá ser formalizada nova solicitação de parecer técnico, independentemente de quem seja o responsável pela continuidade do gerenciamento da área contaminada.

No Processo CETESB.045363-53, continuidade do Processo 29/10460/1, após a apresentação, pelo responsável legal, dos anexos do "Relatório Técnico de Consolidação do Plano de Desativação de Área Industrial Nadir Figueiredo Ind. e Com. S/A.", de abril de 2021, será dada continuidade à análise da execução do plano de desativação da Nadir Figueiredo, devendo ser ressaltado que o Termo de Encerramento de Atividade será emitido somente após a emissão do Termo de Reabilitação da área."

Em novembro de 2022, a CAACI IMOBILIÁRIA S/A contratou a A2J Consultoria e Engenharia Ambiental para dar continuidade ao gerenciamento ambiental, sendo recomendada então a complementação dos estudos a fim de trazer segurança ao processo de gerenciamento ambiental.

Objetivos

As ações contempladas neste Plano de Intervenção visam²³:

a) Vapor do solo: uso de equipamentos de proteção individual (EPI's), no caso máscaras com filtros, durante a etapa de construção dos galpões, nas regiões com risco de inalação de vapores, pelos trabalhadores de obras civis e escavação (medida de curto prazo) e redução das concentrações das SQI's verificadas nas amostras de vapor de solo e

³ Documento: Complementação do Plano de Intervenção (CLMT Empreendimento Imobiliário – SPE LTDA), emitido em dezembro de 2022, elaborado pela A2J Consultoria Ambiental



Rua Brejo Alegre nº 360 • Brooklin São Paulo • SP • CEP: 04557-051

² Documento: Relatório técnico – Plano de Intervenção em Área de Interesse da CAACI Imobiliária S/A, antiga Nadir Figueiredo Ind. e Com. S/A (Anexo 5 do Volume II), emitido em abril de 2022, elaborado pela Nickol do Brasil Ltda.

Jequi ibá

contenção de eventual da migração de vapores para as áreas internas

dos prédios (cenário futuro) - medidas de longo prazo.

b) Solo: restrição do contato direto com solo contaminado, gerenciamento

do solo extraído de escavações resultante da obra de construção dos

galpões e remoção do solo da zona não saturada e saturada para

eliminação da película de óleo identificada em dois poços de

monitoramento (PM-09R e PM-15R) – medidas de curto prazo.

c) Água subterrânea: restrição da captação da água subterrânea

proveniente de todas as porções do aquífero na área do terreno da CAACI

e parte do estacionamento da área comercial vizinha a norte – medida de

médio prazo.

a) Acompanhamento técnico de execução da obra do empreendimento

futuro (galpões logísticos e áreas de apoio).

b) Trazer segurança ao processo de gerenciamento ambiental e aos bens a

proteger

Atividades Previstas

Projeto de Remediação

De acordo com o relatório de Complementação do Plano ao Plano de

Intervenção, a implantação do sistema de remediação, será realizada de forma

simultânea à execução das obras do empreendimento. Este sistema será

composto por uma base de colchão de brita, protegido por mantas nas parte

superior e inferior, e no meio do colchão de brita haverá dutos corrugados para

extração de potencial metano e demais gases que possam se acumular. Sua

instalação estará interligada logo abaixo da laje do piso.

Inicialmente, esse sistema será passivo, com a possibilidade de conectar a

compressores de ar para forçar a ventilação, bem como sistema de tratamento

de vapores com carvão ativado, caso os monitoramentos indiquem esta

necessidade.

O monitoramento do sistema de exaustão, caso necessário, será fundamental

para as manutenções preventivas dos equipamentos e verificação da eficácia do

sistema. Ele constituirá no levantamento de dados apresentados pelo sistema

como:

Jequi ibá

Pressão;

Vazão do sistema;

Temperatura;

Concentração de gases/vapores na entrada e na saída do sistema de

exaustão;

Concentração de gases/vapores em pontos de monitoramento.

As informações obtidas serão reportadas em relatórios de monitoramento para

o Órgão Ambiental.

Estabelecimento de Zona de Restrição ao Uso da Água Subterrânea

A zona de restrição ao uso da água subterrânea apresentada no Relatório

Técnico - Plano de Intervenção em Área de Interesse da CAACI Imobiliária S/A,

antiga Nadir Figueiredo Ind. e Com. S/A. (NICKOL, 2022), Anexo 2B - Polígono

de restrição da água subterrânea (página 10.646 do processo

CETESB.073469/2022-38) deverá ser mantida.

Acompanhamento de obra durante toda a construção do empreendimento

Durante toda a obra de demolição, escavação, terraplanagem e fundações do

novo empreendimento deverá haver acompanhamento técnico-ambiental

especializado, de forma que medidas adequadas sejam tomadas numa eventual

ocorrência de indícios de contaminação em situações diversas daquelas

conhecidas até o presente momento. Da mesma forma, deve-se controlar o

recebimento de solo para recobrimento, garantindo que ele venha de fonte

conhecida e seguramente isenta de contaminação.

Cronograma

O cronograma de obra, fornecido pela contratante é apresentado na Tabela 3.12-

1. O cronograma das ações ambientais, que deverão ser realizados antes das

ações de terraplanagem, é apresentado na na Tabela 3.12-2. Ressalta-se que

as ações ambientais serão realizadas anteriormente à realização das obras de

construção do futuro empreendimento.



Tabela 3.12-1. Cronograma de execução das obras dos galpões logísticos

N	Nome da tarefa	Mês Início	Mês término	Duração etapa (meses)	-1	1 2	1 2	4 5	Ano 1			10	14	12	42	14	15	16	17	Ano 2	20	21
(CL MARGINAL TIETÊ (LEG)	0	18	18	-1	1 2	3	4 5	6 /	•	9	10	- ''	12	13	14	15	16	17	18 19	20	7 21
	INÍCIO E MOBILIZAÇÃO	0	1	1		0%																1
	TERRAPLANAGEM E CONTENÇÕES	1	4	3		_	+	0%														
	TERRAPLENAGEM	1	4	3		-	_	0%														
	LIMPEZA DO TERRENO	1	1	1		0%	5															
	CORTE	1	4	3				0%														
	ATERRO CONTROLADO	1	4	3				0%														
	CONTENÇÕES - MUROS GABIÃO	1	3	2				*************************************														
	ATERRO - CONTENÇÕES	3	4	1				10%														
	OBRA	4	18	15																0%		
	BLOCO 100 - 15 GALPÕES (31.637,25m²)	4	15	12														0%				
	ESTACAS DE ESTRUTURA	4	5	1					0%													
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	4	6	2				-	0%	\rightarrow												
	PILARES PRÉ-FABRICADOS	5	6	1				_	0%													
	PAINÉIS DE CONCRETO	5	6	1					10%						1							\perp
	MUROS DE DOCAS	6	7	1						0%				1								
	COBERTURA METÁLICA	5	10	5							Δ.		0%	11								
	FECHAMENTO LATERAL	9	11	2						$\perp \perp \perp$	9			10%	200/							
	MARQUISE METÁLICA	11	12	1											0%	00/						
	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	7	13	6												0%						
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7	13	6						1				+	00/	076			-			+-
	PREPARO DE BASE	11	12	1						+++-	\perp	-	1		0%	- 00/						
	PISO INDUSTRIAL	12	14	1						+++-			-	-	(1)	0%	60/		-			+-
	ESQUADRIAS METÁLICAS	13	15	1						+++-	+	+	1	-			- 0%	100/				+
	PINTURAS E ACABAMENTOS	13 5	15	2									<u> </u>	<u> </u>	*			0%	<u> </u>	00/		+
	BLOCO 200 - 13 GALPÕES (37.738,95m²) ESTACAS DE ESTRUTURA		17	12					20/											0%		+-
		5	6	1 2				1 (0%			-										+-
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	6	7	1						0%												+
	PILARES PRÉ-FABRICADOS PAINÉIS DE CONCRETO	7	8	1						6%	.o/											+
	MUROS DE DOCAS	8	8	1						10												+-
+	COBERTURA METÁLICA	7	11	5							109	76		00/								+
	FECHAMENTO LATERAL	10	13	2								7	0)0%	00/				-			+-
	MARQUISE METÁLICA	13	14	1							+		7		0 /6	09/						+
	INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO	8	15	6												0 /8	00/					+-
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8	15	6													0%					+
	PREPARO DE BASE	13	14	1											<u> </u>	0%	0 /8					+
+	PISO INDUSTRIAL	14	15	1							 			-		0 /0		0%				+
+	ESQUADRIAS METÁLICAS	15	16	1							+	+						70	00/			+
	PINTURAS E ACABAMENTOS	15	17	2										-					10	0/		+
	ANEXOS (1.445,14m²)	7	18	11													,		10	0%		+
	ESTACAS DE ESTRUTURA	7	8	1							0%									1 0/0		+-
	BLOCOS DE FUNDAÇÃO	7	9	1							09	/4										+
+	ESTRUTURA	8	8	1			_				0%			\vdash					-			+-
	COBERTURA METÁLICA	10	12	2						+ -	1 1	 		48%								+
	ALVENARIA	12	13	1							 	-	_	1		= 0%						+-
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12	17	5			_	+ + +		+	1 11	+	+	 [- 70				0%		+
+	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12	17	5							1 11	+	1	+						NO%		+
+	REVESTIMENTOS	13	15	1						+	 	+	1	+		-	09/	6	1	1		+
+	ESQUADRIAS METÁLICAS	13	16	2	+++					+	 	+		-		-	37	09				+
+	PISOS	15	16	1						+	+ +	+	+	+		-	±	- 1	0%			+
	FORROS	16	17	1						+	 	+		+						\0%		+
	PINTURAS E ACABAMENTOS	17	18	1							+ +	+	1	+			-		+	0%		+
	SERVIÇOS EXTERNOS	2	18	16			_				-	+								0%		+
	REDES EXTERNAS	2	15	13			1			+		+	+				_	0%	1	<u> </u>		+
T	CAIXA DE RETARDO	2	4	2				0%			1 1	 		†			·		1			+
	REDE DE DRENAGEM	2	4	2			4	- 0%			+ #	#					h —					+
\dagger	REDE DE ESGOTO	2	4	2				0%			1 11	11										+
t	REDE ELÉTRICA	9	14	6							*						10%		+			+
†	RESERVATÓRIO ELEVADO	8	14	6							*		+			0%						+
\top	REDE DE INCÊNDIO	9	15	6								4					-	0 %				\top
	PAVIMENTAÇÃO	14	17	2															0%	,		+
	PAVIMENTO INTERTRAVADO	14	17	2								1							0%	+		_
	CALÇADAS	15	16	2								1		1			—		0%			+
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15	18	3	\Box							1								0%		+
	ILUMINAÇÃO EXTERNA	16	18	1														-		0%		+
	SISTEMA DE SEGURANÇA	16	18	2										1					4	0%		+
	FECHAMENTO PERÍMETRAL	15	18	2																0%		+
																		1				



Tabela 3.12-2. Cronograma de execução das ações ambientais

Atividades		Ano 1													Ano 2								
		mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21		
Monitoramento de vapores dos poços de ar do solo																							
Amostragem de água subterrânea em todos os poços de monitoramento existentes																							
Estabelecimento de zona de restrição ao uso da água subterrânea																							
Acompanhamento de obra durante construção do empreendimento																							



Equipe

A equipe necessária para a execução do gerenciamento de áreas contaminadas será definida previamente, antes do início das obras, cujo serviços deverão ser executados por equipe especializada, sendo coordenados por engenheiro ambiental ou geólogo, com especialização em remediação ambiental.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De forma a subsidiar a avaliação dos impactos, bem como, as medidas mitigadoras sugeridas, o presente Estudo de Impacto Ambiental – EIA visa contribuir para o processo de licenciamento ambiental do empreendimento "Complexo Logístico Vila Guilherme", junto à Secretaria do Verde e Meio Ambiente do Município de São Paulo.

Reiteramos que as obras previstas estão restritas ao terreno localizado na Av. Movan Dias de Figueiredo, nº 3.535 e 3.537 – Vila Maria, município de São Paulo – SP, sendo que o tráfego de veículos para a execução das obras será ordenado e obedecerá aos padrões de sinalização e circulação. Assim, a implantação do Complexo Logístico Vila Guilherme possibilitará a ampliação das operações de carga e descarga em estabelecimentos situados no município de São Paulo, atendendo a população de forma adequada.

Ademais, considerando a apresentação dos impactos no EIA, e medidas mitigadoras/compensatórias previstas, a Jequitibá Meio Ambiente Ltda. conclui que o presente empreendimento se apresenta viável do ponto de vista técnico e ambiental.