



LEGENDA PARA SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS

- HIDRANTE SIMPLES
- CARGA D'ÁGUA - CAPACIDADE EXTINTORA 2A
- CARGA DE PÓ BC - CAPACIDADE EXTINTORA 20B - C
- COLUNA PARA REDE DE HIDRANTES
- TUBULAÇÃO PARA REDE DE HIDRANTES TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO

LEGENDA

- COLUNA DE ÁGUA DE REUSO
- COLUNA DE DESCIDA DE ÁGUA FRIA
- COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
- COLUNA DE QUEDA DE ESGOTO
- TUBULAÇÃO PARA ÁGUA DE REUSO
- TUBULAÇÃO PARA ÁGUA QUENTE - CPVC
- TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA - PVC
- TUBULAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO PARA VENTILAÇÃO - PVC
- TUBULAÇÃO PARA ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PVC

NOTAS GERAIS

As tubulações e conexões para o sistema de ÁGUA FRIA deverão ser em PVC (Clareto de Polivinila) soldável na cor marrom, fabricados de acordo com a norma NBR 5648 (Sistemas prediais de água fria - Tubos e Conexões de PVC, PN 750 kPa com Junta Soldável) e instalados conforme a norma NBR 5628 (Instalação Predial de Água Fria). Todas as conexões terminais (saída de água fria) deverão ser em PVC (Clareto de Polivinila) soldável na cor azul, com bucha de latão.

As tubulações e conexões para os sistemas de ESGOTO e ÁGUAS PLUVIAIS deverão ser em PVC (Clareto de Polivinila) rígido na cor branca, série normal, fabricados de acordo com a norma NBR 5688 (Sistemas Prediais de Água Pluvial, Esgoto Sanitário e Ventilação) e instalados conforme as normas NBR 8160 (Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário - Projeto e Execução) e NBR 10844 (Instalações Prediais de Águas Pluviais).

O sistema de ÁGUA QUENTE deverá ser executado e composto por materiais que atendam a norma NBR 7198 (Projeto e execução de instalações prediais de água quente). Referências comerciais são PPR da Amanco e o CPVC Aquatherm da Tigre.

Inclinação mínima das tubulações para rede de ESGOTO:
 - Ø40 A Ø75 = 2.0% / Ø100 A Ø150 = 1.0% / Ø200 A Ø300 = 0.75% / acima de Ø300 = 0.5%

Inclinação mínima das tubulações para rede de ÁGUAS PLUVIAIS:
 - 1.0%

Deverão ser utilizadas grelhas hemisféricas em todos os pontos de captação de água pluvial.

EQUIPE TÉCNICA DA DIV. TEC. DE PROJETOS - EDIF. 3	ANÁLISE DE ARQUITETURA	ARO, FERNANDO A. TAVARES - CAU A20380-2	ASSINATURA
	ANÁLISE DE ESTRUTURA	ENG. João Luis Maranhão Biscaldi - CREA Nº 170.587.456-8	
	ANÁLISE DE ELÉTRICA	ENG. VALDIR PIETROBON - CREA Nº 0601115144	
	ANÁLISE DE HIDRAULICA	ENG. ZELIA R. SERENO - CREA Nº 0601578832	
	RESPONSÁVEL PELA CONTRATADA	ENG. EDUARDO JOSÉ B. O. PRATA - CREA Nº 5061939774	

REVISÕES:	
DATA:	VISTO:

EDIF 3

DIVISÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - AVENIDA SÃO JOÃO, 473 - 17º ANDAR CEP 01335-000 - TEL: 3337-9955

DIRETORA: ENGª BEATRIZ LOMONACO F. GOMES

CONTRATADA: EXATA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

EXATA
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

R. RIACHUELO, 240 - CENTRO CAMPINAS / SP - CEP: 130015-320 FONE/FAX: (19) 3288-1034

SITE: WWW.EXATACAMPINAS.COM.BR EMAIL: CONTATO@EXATACAMPINAS.COM.BR

AUTOR DO PROJETO: ENG. EDUARDO PRATA

PMSP - SIURB - EDIF

PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES

EMEI PADRÃO EDIF 2019 09S (NORMAL)

USO: VÁRIOS - SP

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

COBERTURA

COB. DO MÓDULO: 16.43.776,5E

EXPEDIENTE: 024.S.19

ESCALA: 1:50

H - 05/21