



SMSP - COGEL <cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Re: Lote 11 - Anexos II-A, B e C

1 mensagem

licitacoes@bbeng.com.br <licitacoes@bbeng.com.br>

23 de setembro de 2019 11:52

Para: cogelsmsp@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Cc: Cintia <cintia@bbeng.com.br>, Walter <walter@bbeng.com.br>, Karen Correia Pinheiro <karen.correia@bbeng.com.br>, Vinicius Luiz <vinicius@bbeng.com.br>, vagner <vagner@bbeng.com.br>

Bom dia Sr. Pregoeiro,

Segue em anexos II-A e B corrigidos.

Att

**B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA****Susan Nakamura****Depto. Licitações e Contratos****Fone: 11. 2982-3838**Em 20/09/2019 17:43, licitacoes@bbeng.com.br escreveu:

Boa tarde Sr. Pregoeiro,

Segue em anexo os Anexos II-A, B e C referente ao Lote 11 - Cidade Tiradentes e São Mateus.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Att.

B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**Susan Nakamura****Depto. Licitações e Contratos****Fone: 11. 2982-3838**

2 anexos**ANEXO II - A.pdf**

843K

 **ANEXO II - B.pdf**
763K

**ANEXO II-A
PROPOSTA**

PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 6012.2019/0002667-0

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS- SMSUB
COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES


A empresa **B&B Engenharia e Construções Ltda.**, estabelecida na Rua Itamonte nº 33, CNPJ nº 03.643.992/0001-63, telefone: (11) 2982-3838, fax: (11) 2982-3838, e-mail: licitações@bbeng.com.br, Bairro Vila Medeiros, Cidade: São Paulo, Estado: SP, pela presente, propõe o fornecimento dos itens abaixo, conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I do edital do prego em referência, nas seguintes condições:

LOTE	ÁREAS GEOGRÁFICAS	VALOR GLOBAL DO LOTE
		R\$
XI	Cidade Tiradentes / São Matheus	10.336.108,3498

EXTENSO: (Dez milhões e trezentos e trinta e seis mil, cento e oito reais e trinta e quatro centavos).

1. PRAZO DE INICIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: O prazo para início da execução dos serviços será o constante na "Ordem de Serviço" fornecida pela PMSP.
2. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data de sua apresentação.
3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: consoante ANEXO V-A (Contrato) e ANEXO IV (Ata de Registro de Preços).
4. A proponente declara que nos preços acima estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, equipamentos de rádio comunicação e de rastreamento GPS, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a prestação de serviços objeto da presente licitação.
5. A proponente declara ainda que, por ser de seu conhecimento, submete-se a todos os termos e condições do edital relativo à licitação supra, bem como, às disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10520/02, e Lei Municipal nº 13.278/02, que integrarão o ajuste correspondente.
6. Data-Base da Proposta: Julho/2019

São Paulo, 23 de setembro de 2019.


B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Cíntia Cristina de Barros – Sócia Administradora
CPF nº. 152.690.658-94 - RG nº. 20.755.078 SSP-SP
CREA – SP 5060476111

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal das Subprefeituras
ATOS
PLANILHA DE ORÇAMENTO - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS

Fonte dos preços	* - Tabela EDIF/SIURB - 03/07/2019 (10 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	** - Tabela INFRA/SIURB - 03/07/2019 (10 JAN/2019) - SEM DESONERAÇÃO
	SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SEM DESONERAÇÃO
	CET - Companhia de Engenharia de Tráfego
	AMLURB

Nº do Item		Natureza dos Serviços	Un	PMS	Quantitativo estimado	PROPOSITANTE	
				Preço Unitário	Lote 11 CT-SM	Preço Unitário (R\$)	Preço Total por Item (R\$)
1		PLANO DE TRABALHO					
01-10-00	**	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	0,65	88.903,95	0,6500	57.787,5675
173002	*	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	175,68	30,00	120,1600	3.604,8000
2		SINALIZAÇÃO					
CET		KIT SINALIZAÇÃO	UNID	2.559,25	20,00	1.336,5000	26.730,0000
10-18-00	**	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M2	3,06	48.493,06	2,9900	144.994,2494
3		DEMOLIÇÕES					
02-50-05	*	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	5.334,24	84,5700	451.116,6768
02-50-06	*	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	261,80	3.556,16	169,1400	601.488,9024
01-01-05	*	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	11.557,52	3,7700	43.571,8504
01-01-10	*	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	265.822,96	0,6300	167.468,4648
AMLURB		TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91	18.492,03	18,2500	337.479,5475
4		CALÇADAS					
04-01-00	**	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	51,20	4.445,20	51,2000	227.594,2400
04-09-00	**	REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA	M3	10,27	1.778,08	9,8100	17.442,9648
03-02-04	*	ARMADURA EM AÇO CA-50	KG	7,92	182,58	5,6300	1.027,9254
3777	SINAPI	LONA PLÁSTICA PRETA, E= 150 MICRA	M2	0,86	88.903,95	0,4500	40.006,7775
17-02-43	*	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	714,43	6.223,28	459,6600	2.860.592,8848
10-15-00	**	CURA QUÍMICA	M2	1,45	88.903,95	0,8600	76.457,3970
13-02-04	*	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLÊ	M2	4,66	88.903,95	4,1300	367.173,3135
10-04-00	**	CORTE SUPERFICIAL DE CONCRETO ATÉ 3 CM DE PROFUNDIDADE	M2	53,55	3.797,38	28,1600	106.934,2208
13-02-47	*	PISO PODOTÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRÁULICO	M2	125,93	10.660,69	85,6000	912.555,0640
02-50-05	*	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	130,90	78,38	84,5700	6.628,5966
01-01-05	*	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	7,25	3.058,25	3,7700	11.529,6025
01-01-10	*	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	1,22	70.339,71	0,6300	44.314,0173
AMLURB		TAXA DESCARTE RESÍDUOS SÓLIDOS	TONELADA	30,91	4.893,20	18,2500	89.300,9000
6		PROCEDIMENTOS AUXILIARES					
05-04-10	*	MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE SILICONE	DM3	60,59	37,68	35,1800	1.325,5824
10-04-67	*	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	66,44	2.584,23	51,6100	133.372,1103
10-12-34	*	LIGAÇÃO PARA DESPEJO LIVRE EM SARJETAS, COM TUBO DE FERRO FUNDIDO SMU - 100MM	M	140,63	516,84	82,7800	42.784,0152
10-01-98	*	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	26,11	2.584,23	22,6500	58.532,8095
05-01-00	**	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	7,28	8.082,18	7,2800	58.838,2704
17-02-50	*	GUIA DE CONCRETO RETA OU CURVA, TIPO PMSP	M	65,02	8.082,18	56,4600	456.319,8828
05-17-00	**	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE GUIAS SOBRE CONCRETO	M	25,14	32.328,71	24,0400	777.182,1884
06-21-00	**	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	121,81	1.000,00	94,9300	94.930,0000
06-23-05	**	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	155,40	300,00	93,9800	28.194,0000
7		PAISAGISMO					
18-03-03	*	GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS)	M2	15,87	620,21	12,9800	8.050,3258
8		LIMPEZA					
09-98-14	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1,77	88.903,95	1,7700	157.359,9915
9		ENSAIOS					
20-06-02	*	CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA)	UN	17,44	778,00	9,1000	7.079,8000
TOTAL PARCIAL (R\$)				R\$	12.060.399,79		8.419.768,9393
BDI (%)				22,76	R\$	2.744.946,99	1.916.339,4105
TOTAL GERAL (R\$)				R\$	14.805.346,78		10.336.108,3498

Total Geral : Dez milhões e trezentos e trinta e seis mil, cento e oito reais e trinta e quatro centavos


B&B ENGENHARIA E CONSTR. LTDA
Cristiana de Barros
DIRETORA
RG: 20.755.078
CPF: 152.690.658-94
CREA SP: 506047611